

Poniatowskiego 29-31 remont dwóch kl.schod. 2022

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Poniatowskiego 29-31 remont dwóch kl.schod. 2022					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		52 * 2	m2	104,000	
				RAZEM	104,000
2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		drzwi (0,80 * 2,00 * 14) * 2	m2	44,800	
		okna (0,90 * 2,50 * 2) * 2	m2	9,000	
				RAZEM	53,800
3	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		ŚCIANY 2,75 * (0,22 + 1,25 + 1,25 + 0,30 + 3,50 + 1,40 + 3,05 + 0,55 + 1,52 + 3,24 + 1,06 + 1,38 + 1,13 + 3,34 + 0,20 + 0,60 + 1,50 + 3,23 + 1,10 + 1,40 + 3,34 + 1,06 + 1,33 + 1,13 + 3,34 + 1,06 + 2,40 + 1,40 + 3,34 + 0,20 + 0,60 + 1,50 + 4,20 + 0,80 * 2,00 * 14) * 2	m2	431,860	
		minus drzwi -(0,80 * 2,00 * 14) * 2	m2	-44,800	
		minus okna -(0,90 * 2,50 * 2) * 2	m2	-9,000	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				378,060	
		SUFITY (1,20 * 2,40 + 1,10 * 2,40 + 1,20 * 2,40 + 1,20 * 3,20 + 1,20 * 3,20 + 1,20 * 2,40 + 1,20 * 3,20 + 1,20 * 2,40 + 1,20 * 3,20 + 1,20 * 2,40 + 1,20 * 3,20 + 1,20 * 2,40 + 1,20 * 3,20 + 1,20 * 2,40 + 1,20 * 3,20) * 2	m2	100,560	
				RAZEM	478,620
4	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian pod lamperie h = 150 cm	m2		
		1,50 * (0,22 + 1,25 + 1,25 + 0,30 + 3,50 + 1,40 + 3,05 + 0,55 + 1,52 + 3,24 + 1,06 + 1,38 + 1,13 + 3,34 + 0,20 + 0,60 + 1,50 + 3,23 + 1,10 + 1,40 + 3,34 + 1,06 + 1,33 + 1,13 + 3,34 + 1,06 + 2,40 + 1,40 + 3,34 + 0,20 + 0,60 + 1,50) * 2	m2	155,760	
				RAZEM	155,760
5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		ściany 189,030 * 2	m2	378,060	
		sufity 50,280 * 2	m2	100,560	
				RAZEM	478,620
6	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		189,030 * 2	m2	378,060	
				RAZEM	378,060
7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		50,280 * 2	m2	100,560	
				RAZEM	100,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		SCIANY 189,030 * 2 minus lamperie -77,880 * 2	m2	378,060	
		SUFITY 50,280 * 2	m2	100,560	
				RAZEM	322,860
9	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - lamperie	m2		
		77,88 * 2	m2	155,760	
				RAZEM	155,760
10	KNR 13-23 0107-01	Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych (z powodu drzwi otwieranych na zewnątrz) - podesty na poziomach mieszkań	m2		
		(2,40 * 1,20) * 4 * 2	m2	23,040	
				RAZEM	23,040
11	KNR 19-01 0921-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		(0,22 + 1,25 + 1,25 + 0,30 + 3,50 + 1,40 + 3,05 + 0,55 + 1,52 + 3,24 + 1,06 + 1,38 + 1,13 + 3,34 + 0,20 + 0,60 + 1,50 + 3,23 + 1,10 + 1,40 + 3,34 + 1,06 + 1,33 + 1,13 + 3,34 + 1,06 + 2,40 + 1,40 + 3,34 + 0,20 + 0,60 + 1,50) * 2	m	103,840	
				RAZEM	103,840
12	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		podesty na klatkach schodowych (2,40 * 1,20) * 9 * 2	m2	51,840	
				RAZEM	51,840
13	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		(2,40 * 1,20) * 9 * 2	m2	51,840	
				RAZEM	51,840
14	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek gres 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		cokoliki przyścienne 51,920 * 2	m	103,840	
		grzbiety policzków (3,05 + 3,25 * 6 + 1,20) * 2	m	47,500	
				RAZEM	151,340
15	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		cokoliki przyścienne 51,920 * 2	m	103,840	
		grzbiety policzków (3,05 + 3,25 * 6 + 1,20) * 2	m	47,500	
				RAZEM	151,340
16	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		stopnice (1,20 * 0,30 * 7) * 2	m2	5,040	
		(0,96 * 0,30 * 9 * 6) * 2	m2	31,104	
		podstopnice (1,20 * 0,16 * 7) * 2	m2	2,688	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(0,96 * 0,16 * 9 * 6) * 2$ policzki zewnętrzne i wewnętrzne biegów schodowych	m2	16,589	
		$(3,05 + 3,25 * 6 + 1,20) * 0,25 * 2$	m2	11,875	
				RAZEM	67,296
17	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		stopnice $(1,20 * 0,30 * 7) * 2$ $(0,96 * 0,30 * 9 * 6) * 2$	m2 m2	5,040 31,104	
		podstopnice $(1,20 * 0,16 * 7) * 2$ $(0,96 * 0,16 * 9 * 6) * 2$	m2 m2	2,688 16,589	
		policzki zewnętrzne i wewnętrzne biegów schodowych $(3,05 + 3,25 * 6 + 1,20) * 0,25 * 2$	m2	11,875	
				RAZEM	67,296
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		$(3,05 + 3,25 * 6 * 0,35 * 6 + 1,20) * 1,10 * 2$	m2	99,440	
		kraty na oknach $(1,00 * 1,10) * 2 * 2$	m2	4,400	
				RAZEM	103,840
19	KNP 02 1120 -01.01	Okładanie pochwytu balustrady taśmą z polichlorku winylu	m		
		balustrady $(3,05 + 3,25 * 6 * 0,35 * 6 + 1,20 * 0,20 * 6) * 2$	m	90,880	
		poręcz przy schodach na parter $2,60 * 2$	m	5,200	
				RAZEM	96,080
20	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		drzwi wejściowe do budynku $0,95 * 2,00 * 2$	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
21	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydłowe oszklone (z demontażu drzwi wejściowych do budynku)	m2		
		drzwi do piwnicy $0,95 * 2,00 * 2$	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
22	KNK 7-28 0207-10	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości ponad 10 do 15 cm dla przewodów o śr.do 50 mm - dla okablowania	otw.		
		$14 * 2$	otw.	28,000	
				RAZEM	28,000
23	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		$(2,40 * 6 + 6,50 * 2) * 2$	m	54,800	
				RAZEM	54,800
24	KNR 9-29 0307-01	Uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2	m		
		$(2,70 * 2 * 4) * 2$	m	43,200	
				RAZEM	43,200
25	KNR 9-29 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		$[(0,06 + 0,15) * 2,70 * 2 * 4] * 2$	m2	9,072	
				RAZEM	9,072
26	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,70 * 2 * 4) * 2	m	43,200	
				RAZEM	43,200
27	KNP 02 1301 -01.03	Malowanie mlekiem wapiennym (bielenie) aparatami z pompą ręczną jednokrotnie powierzchni z betonu lub cegły w pomieszczeniach z wyjątkiem klatek schodowych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek lastrykowych, terakotowych po robotach malarskich	m2		
		52 * 2	m2	104,000	
				RAZEM	104,000