

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BRUKARSKIE					
1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m ²		
	opaska od ulicy	15.20*0.60	m ²	9.120	
	część chodnika	1.80*1.60	m ²	2.880	
				RAZEM	12.000
3	KNR 0-11 0320-01 podwórko	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		11.40*2.35	m ²	26.790	
				RAZEM	26.790
4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obrzeża z odzysku)	m		
		15.20*0.60*2	m	18.240	
				RAZEM	18.240
5	KNR 2-31 0407-01 podwórko	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		2.35*2+11.40	m	16.100	
				RAZEM	16.100