

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja centralnego ogrzewania					
1		MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
1	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonać wiertnicą 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 d.1 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonać wiertnicą 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 0-35 d.1 0201-04 analogia	Rurociągi stalowe o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych o połączeniach zaciskanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
4	KNR 0-35 d.1 0201-03 analogia	Rurociągi stalowe o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych o połączeniach zaciskanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 31	m m	31.000	
				RAZEM	31.000
5	KNR-W 2- d.1 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600/900 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- d.1 15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2- d.1 15 0429-04 analogia	Rury przyłączone stalowe zaciskane o śr. zewn. 15 mm do grzejników 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 0-35 d.1 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 0-35 d.1 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 0-35 d.1 0217-03	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 0-35 d.1 0215-11	Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-35 d.1 0217-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 15 mm - odcięcie odpowietrzników 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 0-35 d.1 0215-09 analogia	Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 0-35 d.1 0231-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 55	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
15	KNR 0-35 d.1 0231-04	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 55	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
16	KNR 0-35 d.1 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 4	szt.gr z. szt.gr z.	4.000	
				RAZEM	4.000