

Szwolężerów 17 - remont dachu, malowanie elewacji, kl. schod. wymiana WLZ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Szwolężerów 17 - remont dachu, malowanie elewacji, kl. schod. wymiana WLZ					
1		DACH			
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
	fasady	18,00 * 7,00 * 2	m2	252,000	
	szczyty	10,00 * 10,00 * 2	m2	200,000	
				RAZEM	452,000
2	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		17,10 * 7,00 * 2	m2	239,400	
		minus kukułki			
		-(2,65 * 2,65)	m2	-7,023	
		-(2,05 * 2,65) * 2	m2	-10,865	
		-(1,25 * 2,00) * 3	m2	-7,500	
		minus kominy			
		-0,51 * (1,70 + 1,20) * 2	m2	-2,958	
				RAZEM	211,054
3	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		17,10 - 0,50 * 2	m	16,100	
				RAZEM	16,100
4	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
	analogia	6,00	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana desekowania dachu z desek nasyconych o grubości 25 mm na styk	m2		
		211,054	m2	211,054	
				RAZEM	211,054
6	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm - listwy iłaty iglaste nasycone	m2		
		211,054	m2	211,054	
				RAZEM	211,054
7	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych - wiatrownice, deski czołowe impregnowane.	m		
		7,00 * 4 + 17,10 * 2	m	62,200	
				RAZEM	62,200
8	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		pod dachówkę			
		211,054	m2	211,054	
		na kukułkach			
		2,65 * 2,65	m2	7,023	
		2,05 * 2,65 * 2	m2	10,865	
		1,25 * 2,00 * 3	m2	7,500	
				RAZEM	236,442
9	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		211,054	m2	211,054	
				RAZEM	211,054
10	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy i końcowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną - gąsior	m		
		16,10	m	16,100	
				RAZEM	16,100
12	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		16,10	m	16,100	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,100
13 d.1	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		17,10 * 2	m	34,200	
				RAZEM	34,200
14 d.1	KNR K-05 0305-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
		7,00 * 4	m	28,000	
				RAZEM	28,000
15 d.1	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek nasyconych o grubości 25 mm na styk (na kukułkach)	m2		
		2,75 * 2,75	m2	7,563	
		2,15 * 2,75 * 2	m2	11,825	
		1,35 * 2,10 * 3	m2	8,505	
				RAZEM	27,893
16 d.1	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		krokwie 14x14 cm 7,10 * 18 * 2 * 0,14 * 4	m2	143,136	
		płatwie 14x17 cm 17,00 * 0,14 * 4	m2	9,520	
		13,00 * 0,14 * 4	m2	7,280	
		słupki 14 * 2,60 * 0,14 * 4	m2	20,384	
		kleszcze 3 * 4,50 * 0,14 * 4	m2	7,560	
				RAZEM	187,880
17 d.1	KNR 4-01 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej (na kukułkach)	m2		
		27,893	m2	27,893	
				RAZEM	27,893
18 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		obróbki kominów (1,20 + 1,70 + 1,20) * 2 * 0,35 * 2	m2	5,740	
		pasy nadrynnowe 17,10 * 0,20 * 2	m2	6,840	
		kukułki (3,00 + 3,00) * 2 * 0,30	m2	3,600	
		(2,35 + 3,00) * 2 * 0,30 * 2	m2	6,420	
		(1,55 + 2,30) * 2 * 0,30 * 3	m2	6,930	
		okno połaciowe (1,00 + 1,60) * 2 * 0,30	m2	1,560	
				RAZEM	31,090
19 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		pasy nadrynnowe 17,10 * 0,20 * 2	m2	6,840	
				RAZEM	6,840
20 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		obróbki kominów (1,20 + 1,70 + 1,20) * 2 * 0,35 * 2	m2	5,740	
		kukułki (3,00 + 3,00) * 2 * 0,30	m2	3,600	
		(2,35 + 3,00) * 2 * 0,30 * 2	m2	6,420	
		(1,55 + 2,30) * 2 * 0,30 * 3	m2	6,930	
		okno połaciowe (1,00 + 1,60) * 2 * 0,30	m2	1,560	
				RAZEM	24,250

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR-W 2 W0502-05	Obróbki blacharskie włazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17,10 * 2	m	34,200	
				RAZEM	34,200
24	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		17,10 * 2	m	34,200	
				RAZEM	34,200
25	KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych	miej sc.		
		2	miej sc.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		[(0,52 + 2,00) * 2 * 1,50] * 2	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
27	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		kominy ponad dachem 15,120	m ²	15,120	
		ściany kukułek otynkowane (2,70 * 1,50 / 2 * 2 + 2,70 * 0,30 * 3 + 1,40 * 0,20 * 3) * 1	m ²	7,320	
		(1,40 * 1,50 / 2 * 2 + 1,40 * 0,50 * 3 + 1,40 * 0,20 * 3) * 1	m ²	5,040	
				RAZEM	27,480
28	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		ściany kukułek obite blachą (1,40 * 1,50 / 2 * 2 + 1,40 * 0,30 * 3 + 1,40 * 0,20 * 3) * 1	m ²	4,200	
		(1,30 * 1,40 / 2 * 2 + 1,30 * 0,30 * 3 + 1,20 * 0,20 * 3) * 3	m ²	11,130	
				RAZEM	15,330
29	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		17,00 * 2	m	34,000	
				RAZEM	34,000
30	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej - dachówka kominkowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		7,00	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
2		ELEWACJA			
32	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
	klatka sch.	1,20 * 0,60	m ²	0,720	
		1,20 * 1,40	m ²	1,680	
	parter	(1,25 * 1,40) * 10	m ²	17,500	
	piętra	(1,25 * 1,40) * 10	m ²	17,500	
	strychowe	1,10 * 1,20 * 2	m ²	2,640	
	drzwi	0,90 * 2,10	m ²	1,890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	41,930
33 d.2	KNR AT-38 0103-01	Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku strukturalnego	m2		
	fasady	$(16,40 * 5,80) * 2$	m2	190,240	
	szczyty	$(9,40 * 4,35 / 2 + 9,40 * 5,80) * 2$	m2	149,930	
	cokół	$(16,20 + 5,60) * 1,00 * 2$	m2	43,600	
	ościeża				
	klatka sch.	$(1,20 + 2 * 0,60) * 0,20$	m2	0,480	
		$(1,20 + 2 * 1,40) * 0,20$	m2	0,800	
	parter	$(1,25 + 2 * 1,40) * 10 * 0,20$	m2	8,100	
	piętra	$(1,25 + 2 * 1,40) * 10 * 0,20$	m2	8,100	
	drzwi	$(1,10 + 2 * 1,20 * 2) * 0,20$	m2	1,180	
		$(0,90 + 2 * 2,10) * 0,50$	m2	2,550	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				404,980	
	klatka sch.	minus okna i drzwi			
		$-1,20 * 0,60$	m2	-0,720	
		$-1,20 * 1,40$	m2	-1,680	
	parter	$-(1,25 * 1,40) * 10$	m2	-17,500	
	piętra	$-(1,25 * 1,40) * 10$	m2	-17,500	
	strychowe	$-1,10 * 1,20 * 2$	m2	-2,640	
	drzwi	$-0,90 * 2,10$	m2	-1,890	
				RAZEM	363,050
34 d.2	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji farbą silikatową	m2		
		363,05	m2	363,050	
				RAZEM	363,050
3		KLATKA SCHODOWA			
35 d.3	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		drzwi			
		$(2,05 * 0,95) * 6 + (2,15 * 1,10) + (1,00 * 2,10)$	m2	16,150	
		okna klatki schodowej			
		$(1,25 * 1,40) + (1,25 * 0,70)$	m2	2,625	
				RAZEM	18,775
36 d.3	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
38 d.3	KNKRB 2 0802-07	Tynki ościeży o szer. 15 cm zwykle III kat. wykonywane ręcznie	m2		
		obróbka obsadzenia drzwi wejściowych do budynku			
		$(0,90 + 2 * 2,10) * 0,15$	m2	0,765	
				RAZEM	0,765
39 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		sufity			
		$2,25 * 2,10$	m2	4,725	
		$2,10 * 1,00$	m2	2,100	
		$1,20 * 2,25 * 2$	m2	5,400	
		$2,20 * 1,00$	m2	2,200	
		$2,25 * 2,10$	m2	4,725	
		$2,10 * 1,00$	m2	2,100	
		$3,10 * 2,25$	m2	6,975	
		$2,80 * 2,25$	m2	6,300	
		ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		99,84	m2	99,840	
		minus drzwi i okna - 16,150 - 0,7672 - 2,625	m2	-19,542	
				RAZEM	114,823
40 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		114,823	m2	114,823	
				RAZEM	114,823
41 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		80,298	m2	80,298	
				RAZEM	80,298
42 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		34,525	m2	34,525	
				RAZEM	34,525
43 d.3	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów klatki schodowej - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		sufity 34,525	m2	34,525	
		ściany 80,298	m2	80,298	
		minus lamperie -45,924	m2	-45,924	
				RAZEM	68,899
44 d.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(1,40 + 0,50 + 0,55 + 1,80 + 1,80 + 0,70 + 0,20 + 2,20 + 0,30 + 2,40 + 2,20 + 2,30 + 1,90 + 2,40 + 0,60 + 2,30 + 0,40 + 2,40 + 2,20 + 2,30 + 1,60 + 2,60 + 0,40 + 2,25 + 0,20 + 0,20 + 0,35 + 2,70 + 2,20) + (1,10 * 1,80) * 1,30	m2	45,924	
				RAZEM	45,924
45 d.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m2		
		45,924	m2	45,924	
				RAZEM	45,924
46 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi piwniczne	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
47 d.3	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów)	m		
		listwy przypodłogowe 1,40 + 0,50 + 0,55 + 1,80 + 1,80 + 0,70 + 0,20 + 2,20 + 0,30 + 2,40 + 2,20 + 2,30 + 1,90 + 2,40 + 0,60 + 2,30 + 0,40 + 2,40 + 2,20 + 2,30 + 1,60 + 2,60 + 0,40 + 2,25 + 0,20 + 0,20 + 0,35 + 2,70 + 2,20	m	43,350	
				RAZEM	43,350
48 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane.	m2		
		policzki schodów 0,30 * 11,75	m2	3,525	
		1,20 * 0,30	m2	0,360	
		stopnice (1,15 * 0,20) * 28	m2	6,440	
		podstopnie (1,15 * 0,28) * 28	m2	9,016	
		spoczniki			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,28 * 1,90 * 2	m2	8,664	
		2,28 * 1,25 * 2	m2	5,700	
		podokienniki			
		1,20 * 0,30 * 2	m2	0,720	
		barierka schodów ażurowa - malowanie dwustronne przyjęto współczynnik 1,45 za ażur			
		1,05 * 11,75 * 1,45	m2	17,889	
				RAZEM	52,314
49 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
50 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - podest na parterze klatki schodowej	m2		
		2,28 * 1,95	m2	4,446	
				RAZEM	4,446
51 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,28 * 1,95	m2	4,446	
				RAZEM	4,446
52 d.3	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.	m2		
		2,30 * 1,95	m2	4,485	
				RAZEM	4,485
53 d.3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0,90 * 2,05	szt.	1,845	
				RAZEM	1,845
54 d.3	KNKRB 2 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne - na strych	m2		
		1,10 * 1,20 * 2	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
55 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000