

## Lipowa 11 schody zewnętrzne i opaska

## Przedmiar

| Lp.  | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|--|----------------------|---|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR: Lipowa 11 schody zewnętrzne i opaska</b> |                      |   |      |         |        |
| 1  | KNR 4-01<br>0212-02  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody.   | m3   |         |        |
|  |                      | (1,20 * 2,35 + 0,90 * 1,75) * 0,12  | m3   | 0,527   |        |
|  |                      | (0,97 * 1,95) * 0,12  | m3   | 0,227   |        |
|  |                      | (0,97 * 5,80) * 0,12  | m3   | 0,675   |        |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 1,429  |
| 2  | KNR 2-31<br>0407-05  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - pod stopnie         | m    |         |        |
|  |                      | 2,35 + 1,00 * 2 + 0,80 * 2 + 1,75   | m    | 7,700   |        |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 7,700  |
| 3  | TZKNBK XI<br>0701-70 | Podkład betonowy na podłożu gruntowym wraz z wyrównaniem podłoża podkładem - pod schody   | m3   |         |        |
|  |                      | 1,00 * 2,35 * 0,05  | m3   | 0,118   |        |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 0,118  |
| 4  | KNR 2-31<br>0105-01  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  | m2   |         |        |
|  |                      | 11,913  | m2   | 11,913  |        |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 11,913 |
| 5  | KNR 0-11<br>0320-02  | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2   |         |        |
|  |                      | chodnik<br>0,97 * 1,95  | m2   | 1,892   |        |
|  |                      | 0,97 * 5,80   | m2   | 5,626   |        |
|  |                      | schody<br>1,20 * 2,35 + 0,90 * 1,75   | m2   | 4,395   |        |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 11,913 |
| 6  | KNR 4-01<br>0108-09  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - z utylizacją.                                     | m3   |         |        |
|  |                      | 2   | m3   | 2,000   |        |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 7  | KNR 4-01<br>0108-10  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 2                                 | m3   |         |        |
|  |                      | 2   | m3   | 2,000   |        |
|  |                      |   |      | RAZEM   | 2,000  |