

KOŚCIUSZKI 22 - ROBOTY BRUKARSKIE VAT 23%

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOŚCIUSZKI 22 - ROBOTY BRUKARSKIE VAT 23%					
1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		$2,50 * 1,50 + (8,50 + 3,50 + 6,30 + 3,90) * 0,50$	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie rozebranej nawierzchni przed wejściem głównym (kostka z rozbiórki)	m2		
		$2,50 * 1,50$	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
3	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowe opaski	m2		
		$(8,50 + 3,50 + 6,30 + 3,90) * 0,50$	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$0,50 + 8,50 + 0,50 + 3,50 + 6,30 + 3,90 + 0,50$	m	23,700	
				RAZEM	23,700