

Bartoszycka 1 roboty brukarskie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Bartoszycka 1 roboty brukarskie					
1	KNKRB 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej)	m2		
		(6,40 + 5,20 + 7,25 + 12,00) * 0,70 + (7,30 + 14,00) * 1,05	m2	43,960	
				RAZEM	43,960
2	KNK 2-06 0809-05	Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm	m		
		opaska 7,25 + 7,30 + 12,25 + 6,80	m	33,600	
		chodniki 12,25 + 6,50 + 14,00 * 2	m	46,750	
				RAZEM	80,350
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		schody zewnętrzne 1,30 * 1,50 * 0,10	m3	0,195	
		opaska betonowa 6,80 * 0,80	m3	5,440	
				RAZEM	5,635
4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		49,55	m2	49,550	
				RAZEM	49,550
5	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		49,55	m2	49,550	
				RAZEM	49,550
6	KNR 0-11 0322-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		schody zewnętrzne 1,30 * 1,50	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
7	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		opaska (7,25 + 7,30 + 12,25 + 6,80) * 0,50	m2	16,800	
		chodniki (12,25 + 6,50 + 14,00) * 1,00	m2	32,750	
				RAZEM	49,550
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		schody zewnętrzne 1,30 * 3 + 1,50 * 2	m	6,900	
		opaska 7,25 + 7,30 + 12,25 + 6,80	m	33,600	
		chodniki 12,25 + 6,50 + 14,00 * 2	m	46,750	
				RAZEM	87,250
9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		3,00	m3	3,000	
				RAZEM	3,000