

ROBOTY IZOLACYJNE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY IZOLACYJNE					
1		IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC			
1 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		(14,80 + 9,55 + 9,55 + 5,85 + 5,85 + 0,85 + 0,85 + 0,60 + 0,60) * 0,60 * 1,20	m3	34,920	
				RAZEM	34,920
2 d.1	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		(14,80 + 9,55 + 5,85 + 0,85 + 0,60) * 2 * 1,20	m2	75,960	
				RAZEM	75,960
3 d.1	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		(14,80 + 9,55 + 5,85 + 0,85 + 0,60) * 2 * 1,20	m2	75,960	
				RAZEM	75,960
4 d.1	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2		
		(14,80 + 9,55 + 5,85 + 0,85 + 0,60) * 2 * 1,20	m2	75,960	
				RAZEM	75,960
5 d.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni - DEMONTAŻ STAREJ FOLII + PONOWNY MONTAŻ Z UZUPEŁNIENIEM BRAKÓW - MATERIAŁ INWESTORA Z ODZYSKU Z ROZBIÓRKI	m2		
		(14,80 + 9,55 + 5,85 + 0,85 + 0,60) * 2 * 1,20	m2	75,960	
				RAZEM	75,960
6 d.1	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni - MONTAŻ Z UZUPEŁNIENIEM BRAKÓW W STAREJ FOLII	m2		
		(14,80 + 9,55 + 5,85 + 0,85 + 0,60) * 2 * 1,20 * 10%	m2	7,596	
				RAZEM	7,596
7 d.1	KNR 2-02 0617-03	Analogia. Montaż listwy zamykającej folię kubełkową.	m		
		(14,80 + 9,55 + 5,85 + 0,85 + 0,60) * 2	m	63,300	
				RAZEM	63,300
8 d.1	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		(14,80 + 9,55 + 9,55 + 5,85 + 5,85 + 0,85 + 0,85 + 0,60 + 0,60) * 0,60 * 1,20	m3	34,920	
				RAZEM	34,920