

Droszewo 14 ROBOTY BRUKARSKIE.KST VAT23%

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Droszewo 14 ROBOTY BRUKARSKIE.KST VAT23%					
1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		3,00 * 2,00 * 2	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
	chodnik	1,40 * 2 * 2	m	5,600	
	opaska	(11,00 + 9,50 + 1,80 + 13,60 + 1,80 + 8,30 + 0,60) * 2	m	93,200	
				RAZEM	98,800
3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		3,00 * 2,00 * 2	m2	12,000	
		(11,00 + 9,50 + 1,80 + 13,60 + 1,80 + 8,30 + 0,60) * 0,60 * 2	m2	55,920	
				RAZEM	67,920
4	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m2		
		3,00 * 2,00 * 2	m2	12,000	
		(11,00 + 9,50 + 1,80 + 13,60 + 1,80 + 8,30 + 0,60) * 0,60 * 2 * 3	m2	167,760	
				RAZEM	179,760
5	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	chodnik	3,00 * 2,00 * 2	m2	12,000	
	opaska	(11,00 + 9,50 + 1,80 + 13,60 + 1,80 + 8,30 + 0,60) * 0,60 * 2	m2	55,920	
				RAZEM	67,920