

Spółdzielców 20 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Spółdzielców 20 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową					
1		ROBOTY DEKARSKIE			
1 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m Krotność = 2	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		
		2,00 * 1,50 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej	m2		
		Połąć dachu od strony ulicy 15,65 * 6,80	m2	106,420	
		minus dachu część niepokryta -5,65 * 3,40	m2	-19,210	
		minus część dachu nad wejście do budynku -4,55 * 3,40 / 2	m2	-7,735	
		część dachu nad wejściem 4,55 * 2,75 / 2	m2	6,256	
		(2,97 + 1,80) * 2,38 / 2 * 2	m2	11,353	
		Połąć dachu od strony podwórka 15,65 * 6,80	m2	106,420	
		minus pokrycie z blachy lukarny od podwórka -3,50 * 1,30	m2	-4,550	
				RAZEM	198,954
4 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiori	m		
		15,65 + 2,97 * 3	m	24,560	
				RAZEM	24,560
5 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana 15% deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		199,198 * 15%	m2	29,880	
				RAZEM	29,880
6 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		6,80 * 4	m	27,200	
				RAZEM	27,200
7 d.1	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		199,198	m2	199,198	
				RAZEM	199,198
8 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2		
		199,198	m2	199,198	
				RAZEM	199,198
9 d.1	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		199,198	m2	199,198	
				RAZEM	199,198
10 d.1	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		199,198	m2	199,198	
				RAZEM	199,198
11 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsiori)	m		
		17,80 + 2,97 * 3	m	26,710	
				RAZEM	26,710

Spółdzielców 20 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR K-05 0303-05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - zakończenie ceramiczne kalenicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNR K-05 0305-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi profilowanymi	m		
		6,80 * 4	m	27,200	
				RAZEM	27,200
14 d.1	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 4-01 0507-02	Analogia - Montaż pojedynczych dachówek kominkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY BLACHARSKIE			
16 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pasy nadrynnowe (15,65 + 5,55 * 2 + 1,90 * 2 + 4,55) * 0,30	m2	10,530	
		kosze 2,38 * 0,45 * 2	m2	2,142	
		obróbki kominów (1,35 + 0,98) * 2 * 0,35	m2	1,631	
		(0,75 + 0,50) * 2 * 0,35	m2	0,875	
		(0,38 + 0,38) * 2 * 0,35	m2	0,532	
		obróbki lukarny od podwórka 1,60 * 0,30 * 2	m2	0,960	
		3,80 * 0,25	m2	0,950	
		obróbki połączenia ściany z połacią 1,90 * 0,35 * 2	m2	1,330	
				RAZEM	18,950
17 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,65 + 5,55 * 2 + 1,90 * 2 + 4,55	m	35,100	
				RAZEM	35,100
18 d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pokrycie lukarny od podwórka 1,40 * 3,70	m2	5,180	
				RAZEM	5,180
19 d.2	KSNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		pasy nadrynnowe (15,65 + 5,55 * 2 + 1,90 * 2 + 4,55) * 0,30	m2	10,530	
		kosze 2,38 * 0,45 * 2	m2	2,142	
		obróbki kominów (1,35 + 0,98) * 2 * 0,35	m2	1,631	
		(0,75 + 0,50) * 2 * 0,35	m2	0,875	
		(0,38 + 0,38) * 2 * 0,35	m2	0,532	
		obróbki lukarny od podwórka 1,60 * 0,30 * 2	m2	0,960	
		3,80 * 0,25	m2	0,950	
		obróbki połączenia ściany z połacią 1,90 * 0,35 * 2	m2	1,330	
				RAZEM	18,950

Spółdzielców 20 - remont połaci dachowej z wymianą dachówki na nową

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		15,65 + 5,55 * 2	m	26,750	
				RAZEM	26,750
21 d.2	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		1,90 * 2 + 4,55	m	8,350	
				RAZEM	8,350
22 d.2	KNR 2-02 0509-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy cynkowo-tytanowej - lukarna	m		
		3,70	m	3,700	
				RAZEM	3,700
23 d.2	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy cynkowo-tytanowej- lukarna	m		
		0,90	m	0,900	
				RAZEM	0,900
24 d.2	KNNR 2 0503-02	Pokrycia dachowe z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		pokrycie lukarny od podwórka 1,40 * 3,70	m2	5,180	
				RAZEM	5,180
3		ROBOTY MONTAŻOWE			
25 d.3	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		16,00 * 2	m	32,000	
				RAZEM	32,000
27 d.3	KNR K-05 0406-02	Analogia - Montaż wyłazu sufitowego ze schodami strychowymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ROBOTY PORZĄDKOWE			
28 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego (dachówek) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km na plac ABK	m3		
		6,00	m3	6,000	
				RAZEM	6,000