

Prosta 5 - Posadzki korytarzy piwnic - płytki gres

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prosta 5 - Posadzki korytarzy piwnic - płytki gres					
1		POSADZKI			
1 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		$(1,00 * 8,00 + 1,16 * 2,20 + 0,95 * 0,38 + 1,50 * 2,00 + 1,60 * 2,30 + 0,83 * 1,22 + 1,00 * 0,88 + 0,87 * 0,38 + 1,20 * 2,20 + 7,60 * 1,13) * 2$	m2	62,088	
				RAZEM	62,088
2 d.1	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2		
		62,088	m2	62,088	
				RAZEM	62,088
3 d.1	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		62,088	m2	62,088	
				RAZEM	62,088
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m3		
		$62,088 * 0,04$	m3	2,484	
				RAZEM	2,484