

Kościuszki 24 - opaski i chodnik

Przedmiar

| Lp.  | Podstawa                       | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|--|--------------------------------|--|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR: Kościuszki 24 - opaski i chodnik</b> |                                |  |      |         |        |
| 1  | KNR 4-01<br>0212-01            | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm   | m3   |         |        |
|  |                                | <i>część podestu od strony ulicy</i><br>1,60 * 0,20 * 0,15   | m3   | 0,048   |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 0,048  |
| 2  | KNKRB 6<br>0805-05             | Rozebranie chodników z płyt o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej   | m2   |         |        |
|  |                                | 2,25 * 4,40  | m2   | 9,900   |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 9,900  |
| 3  | KNK 2-06<br>0809-05            | Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm   | m    |         |        |
|  |                                | 4,40 * 2   | m    | 8,800   |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 8,800  |
| 4  | KNR 2-31<br>0105-01            | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.   | m2   |         |        |
|  |                                | <i>opaska i podest od strony ulicy</i><br>11,90 * 0,50 + 1,60 * 0,20   | m2   | 6,270   |        |
|  |                                | <i>opaska od strony podwórka</i><br>10,00 * 0,60   | m2   | 6,000   |        |
|  |                                | <i>chodnik</i><br>2,25 * 4,40  | m2   | 9,900   |        |
|  |                                | <i>minus wsypy piwniczne</i><br>-0,70 * 0,50 * 2   | m2   | -0,700  |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 21,470 |
| 5  | KNR 2-31<br>0105-02            | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.<br>Krotność = 2   | m2   |         |        |
|  |                                | 21,47  | m2   | 21,470  |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 21,470 |
| 6  | KNR 0-11<br>0322-01            | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2   |         |        |
|  |                                | <i>opaska i podest od strony ulicy</i><br>11,90 * 0,50 + 1,60 * 0,20   | m2   | 6,270   |        |
|  |                                | <i>opaska od strony podwórka</i><br>10,00 * 0,50   | m2   | 5,000   |        |
|  |                                | <i>chodnik</i><br>2,25 * 4,40  | m2   | 9,900   |        |
|  |                                | <i>minus wsypy piwniczne</i><br>-0,70 * 0,50 * 2   | m2   | -0,700  |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 20,470 |
| 7  | KNR 2-31<br>0407-01            | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.   | m    |         |        |
|  |                                | <i>opaski od strony ulicy</i><br>11,90 + 0,50 * 2  | m    | 12,900  |        |
|  |                                | <i>opaski od strony podwórka</i><br>10,00 + 0,50   | m    | 10,500  |        |
|  |                                | <i>chodnik</i><br>4,40 * 2   | m    | 8,800   |        |
|  |                                | <i>minus wsypy piwniczne</i><br>-0,70 * 2  | m    | -1,400  |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 30,800 |
| 8  | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km   | m3   |         |        |
|  |                                | <i>plytki chodnikowe</i><br>2,25 * 4,40 * 0,05   | m3   | 0,495   |        |
|  |                                |  |      | RAZEM   | 0,495  |