

Kościuszki 6 - Termomodernizacja - ocieplenie stropów nad piwnicami wełną mineralną grubości 8 cm
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kościuszki 6 - Termomodernizacja - ocieplenie stropów nad piwnicami wełną mineralną grubości 8 cm					
1	KNR AT-59 0101-01	Zabezpieczenie wewnątrz na czas wykonywania izolacji - osłanianie folią podłóg i posadzek	m2		
		<i>wymiary zewnętrzne budynku</i> 10,66 * 11,15	m2	118,859	
		<i>minus ściany zewnętrzne</i> -(10,66 + 10,39) * 2	m2	-42,100	
		<i>minus ściany wewnętrzne</i> -(10,39 + 9,90) * 0,25	m2	-5,073	
		<i>minus klatka schodowa</i> -3,70 * 2,50	m2	-9,250	
				RAZEM	62,436
2	KNR 4-01 0619-08	Odrzymbianie stropów o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		62,436	m2	62,436	
				RAZEM	62,436
3	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		62,436	m2	62,436	
				RAZEM	62,436
4	KNR 9-27 0202-03	Przyklejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na stropach - (Płyty lamelowe z wełny mineralnej Rockwool Stroprock G, gr. 80 m)	m2		
		62,436	m2	62,436	
				RAZEM	62,436
5	KNR AT-53 0209-02	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami w ilości 4 szt/m2 w podłożu z cegły	m2		
		62,436	m2	62,436	
				RAZEM	62,436