

Remont Klatek Schodowych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont Klatek Schodowych					
1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Drzwi wejściowe do klatki</i> [1,13 * 2,04] * 3	m2	6,916	
		<i>Drzwi do mieszkań</i> [2,05 * 0,80] * 8 * 3	m2	39,360	
		<i>Okna klatkowe</i> [1,16 * 0,80] * 3 * 3	m2	8,352	
				RAZEM	54,628
2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		55,056	m2	55,056	
				RAZEM	55,056
3	KNR-W 4- 01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>Sufity</i> [2,70 * 1,24] * 3	m2	10,044	
		[2,74 * 1,14] * 3	m2	9,371	
		[2,74 * 1,32] * 3 * 3	m2	32,551	
		[2,74 * 1,32] * 2 * 3	m2	21,701	
		[1,30 * 2,87] * 4 * 3	m2	44,772	
		[2,74 * 5,44] * 3	m2	44,717	
		<i>Ściany</i> [1,52 + 2,76 + 0,60 + 1,52 + 1,70 + 1,70 + 2,76] * 1,07 * 3 * 3	m2	120,953	
		[2,43] * 1,07 * 5 * 3	m2	39,002	
		[2,27] * 1,67 * 3	m2	11,373	
		[2,32] * 3,07 * 3	m2	21,367	
		[1,37 + 2,76 + 1,37] * 2,34 * 3	m2	38,610	
		[1,42 + 2,76 + 1,42] * 1,07 * 2 * 3	m2	35,952	
		[2,87 * 0,30] * 5 * 3	m2	12,915	
		[0,65 * 0,45] * 2 * 3	m2	1,755	
		[1,20 * 0,65] * 3	m2	2,340	
		<i>Minus Drzwi wejściowe do klatki</i> -[1,13 * 0,44] * 3	m2	-1,492	
		<i>Minus Drzwi do mieszkań</i> -[0,45 * 0,80] * 8 * 3	m2	-8,640	
		<i>Minus Drzwi do Piwnicy</i> -[0,45 * 0,80] * 3	m2	-1,080	
		<i>Minus Skrzynki Elektryczne</i> -[0,40 * 0,45] * 3 * 3	m2	-1,620	
		<i>Minus Okna Klatki Schodowej</i> -[1,16 * 0,80] * 3 * 3	m2	-8,352	
				RAZEM	426,239
4	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		<i>Ściany</i> [1,52 + 2,76 + 0,60 + 1,52 + 1,70 + 1,70 + 2,76] * 1,60 * 3 * 3	m2	180,864	
		[2,43] * 1,60 * 5 * 3	m2	58,320	
		[2,27] * 1,60 * 3	m2	10,896	
		[2,32] * 1,60 * 3	m2	11,136	

Remont Klatek Schodowych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[1,37 + 2,76 + 1,37] * 1,60 * 3	m2	26,400	
		[1,42 + 2,76 + 1,42] * 1,60 * 2 * 3	m2	53,760	
		[2,48 * 2,45] * 3	m2	18,228	
		[0,65 * 1,60] * 2 * 3	m2	6,240	
		<i>Minus Drzwi wejściowe do klatki</i>			
		-[1,13 * 1,60] * 3	m2	-5,424	
		<i>Minus Drzwi do mieszkań</i>			
		-[1,60 * 0,80] * 8 * 3	m2	-30,720	
		<i>Minus Drzwi do Piwnicy</i>			
		-[1,60 * 0,80] * 3	m2	-3,840	
		<i>Minus Skrzynki Elektryczne</i>			
		-[0,60 * 0,45] * 3 * 3	m2	-2,430	
				RAZEM	323,430
5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>Sufity</i>			
		[2,70 * 1,24] * 3	m2	10,044	
		[2,74 * 1,14] * 3	m2	9,371	
		[2,74 * 1,32] * 3 * 3	m2	32,551	
		[2,74 * 1,32] * 2 * 3	m2	21,701	
		[1,30 * 2,87] * 4 * 3	m2	44,772	
		[2,74 * 5,44] * 3	m2	44,717	
		<i>Ściany</i>			
		[1,52 + 2,76 + 0,60 + 1,52 + 1,70 + 1,70 + 2,76] * 2,67 * 3 * 3	m2	301,817	
		[2,43] * 2,67 * 5 * 3	m2	97,322	
		[2,27] * 3,27 * 3	m2	22,269	
		[2,32] * 4,68 * 3	m2	32,573	
		[1,37 + 2,76 + 1,37] * 3,94 * 3	m2	65,010	
		[1,42 + 2,76 + 1,42] * 2,67 * 2 * 3	m2	89,712	
		[2,87 * 0,30] * 5 * 3	m2	12,915	
		[2,48 * 2,45] * 3	m2	18,228	
		[0,65 * 2,04] * 2 * 3	m2	7,956	
		[0,65 * 1,20] * 3	m2	2,340	
		<i>Minus Drzwi wejściowe do klatki</i>			
		-[1,13 * 2,04] * 3	m2	-6,916	
		<i>Minus Drzwi do mieszkań</i>			
		-[2,05 * 0,80] * 8 * 3	m2	-39,360	
		<i>Minus Drzwi do Piwnicy</i>			
		-[2,05 * 0,80] * 3	m2	-4,920	
		<i>Minus Skrzynki Elektryczne</i>			
		-[1,00 * 0,45] * 3 * 3	m2	-4,050	
		<i>Minus Okna Klatki Schodowej</i>			
		-[1,16 * 0,80] * 3 * 3	m2	-8,352	
				RAZEM	749,700
6	KNR-W 4- 01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		<i>Parapety</i>			
		[0,35 * 1,30] * 3 * 3	m	4,095	
				RAZEM	4,095
7	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		<i>Parapety</i>			

Remont Klatek Schodowych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[0,35 * 1,10] * 3 * 3	m	3,465	
				RAZEM	3,465
8	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Wykucie ościeżnic</i> [1,20 * 2,04] * 3	m2	7,344	
				RAZEM	7,344
9	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		<i>Ściany</i> [2,48] * 4 * 3 [2,00] * 2 * 8 * 3 [0,80] * 8 * 3 [1,13] * 2 * 3 [1,16] * 3 * 3 [0,80] * 2 * 3 * 3 <i>Sufity</i> [2,74] * 6 * 3 <i>Podesty</i> [2,87] * 4 * 3	m m m m m m m m m	29,760 96,000 19,200 6,780 10,440 14,400 49,320 34,440	
				RAZEM	260,340
10	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		<i>Sufity</i> 163,156	m2	163,156	
				RAZEM	163,156
11	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		<i>Ściany</i> 586,544	m2	586,544	
				RAZEM	586,544
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		<i>Sufity</i> 163,156	m2	163,156	
		<i>Ściany</i> 263,083	m2	263,083	
				RAZEM	426,239
13	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome-lamperie	m2		
		<i>Ściany</i> 323,43	m2	323,430	
				RAZEM	323,430
14	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		[1,05 * 0,50] * 2 * 3	m	3,150	
				RAZEM	3,150
15	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		<i>Rury CO</i> [8,00 + 3,15 + 18,12] * 3	m	87,810	

Remont Klatek Schodowych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	87,810
16	KNNR 9 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg	szt.		
		<i>Skrzynki Elektryczne</i> [0,45 * 1,00] * 3 * 3	szt.	4,050	
				RAZEM	4,050
17	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Wejście do Piwnicy</i> [0,80 * 2,05] * 3	m2	4,920	
				RAZEM	4,920
18	KNR AT-15 0104-03	Układanie peszla/rurek o średnicy do 24 mm	m		
		<i>Przewody Światłowodowe</i> [8,15 + 4,30 + 12,07 + 6,08] * 3	m	91,800	
				RAZEM	91,800
19	KNR-W 4- 01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		[1,52 + 2,76 + 0,60 + 1,52 + 1,70 + 1,70 + 2,76] * 3 * 3	m	113,040	
		[2,43] * 5 * 3	m	36,450	
		[2,27] * 3	m	6,810	
		[2,32] * 3	m	6,960	
		[1,37 + 2,76 + 1,37] * 3	m	16,500	
		[1,42 + 2,76 + 1,42] * 2 * 3	m	33,600	
		[2,48] * 3	m	7,440	
		<i>Minus Drzwi</i> -[0,80] * 8 * 3	m	-19,200	
		-[1,13] * 3	m	-3,390	
				RAZEM	198,210
20	KNR 0-12II 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		198,210	m	198,210	
				RAZEM	198,210
21	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		198,210	m	198,210	
				RAZEM	198,210
22	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		[0,18 * 0,30 * 1,30] * 7 * 8 * 3	m2	11,794	
				RAZEM	11,794
23	KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 2.5 m2.	m2		
		[1,42 * 2,74] * 5 * 3	m2	58,362	
		[1,42 * 2,74] * 4 * 3	m2	46,690	
		[1,50 * 2,74] * 3	m2	12,330	
				RAZEM	117,382
24	KNR 2-02 1207-01 Kalkulacja Własna	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		<i>Poręcze Klatki Schodowej</i> [2,60 * 1,10] * 7 * 3	m	60,060	

Remont Klatek Schodowych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[0,40 * 1,10] * 3	m	1,320	
		[1,00 * 1,10] * 3	m	3,300	
				RAZEM	64,680
25	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000