

Olsztyńska 9 - Remont loggi - pełny zakres

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Olsztyńska 9 - Remont loggi - pełny zakres					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNKRB 2 1502-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		7,00 * 10,00 * 4	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
2		REMONT PŁYT LOGGI			
2 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		(3,40 * 1,21) * 32	m2	131,648	
				RAZEM	131,648
3 d.2	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m3		
		(3,40 * 1,21) * 0,05 * 32	m3	6,582	
				RAZEM	6,582
4 d.2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		(3,40 * 1,21) * 32	m2	131,648	
				RAZEM	131,648
5 d.2	KNR-W 4- 01 0545-08	Rozebranie obróbek okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,40 * 0,25 * 32	m2	27,200	
				RAZEM	27,200
6 d.2	KNR 2-02 1102-01	Analogia - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z masą posadzkowej Ceresit CN 87 szybko twardniejącej, grubości 20 mm zatarte na ostro (warstwa pod spadki)	m2		
		(3,40 * 1,21) * 32	m2	131,648	
				RAZEM	131,648
7 d.2	KNR 2-02 1102-03	Analogia - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z masą posadzkowej Ceresit CN 87 szybko twardniejącej, grubości 10 mm zatarte na ostro (warstwa pod spadki)	m2		
		(3,40 * 1,21) * 32	m2	131,648	
				RAZEM	131,648
8 d.2	KNR 0-29 0640-05	Analogia - Powłoka uszczelniająca krystalizująca CR 90 Crystalliser w technologii systemowej uszczelnienia balkonów i tarasów	m2		
		(3,40 * 1,21) * 32	m2	131,648	
				RAZEM	131,648
9 d.2	KNR 0-29 0640-05	Analogia - Izolacja zespolona podpłytkowa AQUAFIN-2K/M - w technologii systemowej uszczelnienia balkonów i tarasów	m2		
		(3,40 * 1,21) * 32	m2	131,648	
				RAZEM	131,648
10 d.2	KNR AT-27 0502-01	Analogia - Uszczelnienie styku balkonu z ścianą oraz obróbki blaszanej krawędzi balkonu elastyczną taśmą uszczelniającą ASO, sznurem propylenowym ASO i wypełnieniem elastycznym ESCOSIL-2000	m		
		<i>styk loggi z ścianą</i> (2,70 + 2 * 1,21) * 32	m	163,840	
		<i>krawędzie loggi</i> 3,40 * 32	m	108,800	
				RAZEM	272,640
11 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na kleju elastycznym np. MONOFLEX-XL o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		(3,40 * 1,21) * 32	m2	131,648	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	131,648
12 d.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na kleju elastycznym np. MONOFLEX-XL w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		$(2,70 + 2 * 1,21) * 32$	m	163,840	
				RAZEM	163,840
13 d.2	KNR-W 2- 02 0514-03	Analogia - Krawędzie balkonów i loggii - z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		$3,40 * 0,25 * 32$	m2	27,200	
				RAZEM	27,200
3		REMONT SUFITÓW NAD LOGGIAMI			
14 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		<i>sufity loggi</i> $3,40 * 1,21 * 32$	m2	131,648	
		<i>ściany loggi</i> $(3,40 * 2,48 + 1,21 * 2,48 * 2) * 32$	m2	461,875	
		<i>ościeża</i> $(2,27 + 2,32 + 0,87 + 1,43) * 0,14 * 32$	m2	30,867	
		<i>czoła ścian zewnętrznych (obramowania loggi)</i> $7,25 * 0,15 * 5 * 4$	m2	21,750	
		$2,48 * 0,18 * 12 * 4$	m2	21,427	
		<i>minus drzwi i okna</i> $-(0,85 * 2,27 + 1,47 * 1,43) * 32$	m2	-129,011	
				RAZEM	538,556
15 d.3	KNR K-17 0402-04 z.o.2.2 0001-01	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe - 1,0 cm tynk podkładowy + 1,5 cm tynk renowacyjny - wykonywane ręcznie na powierzchniach sufitowych płaskich; roboty w czynnym obiekcie	m2		
		<i>Naprawa uszkodzonego fragmentu płyty balkonowej</i> <i>(uzupełnienie ubytków)</i> 1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
16 d.3	KNR-W 2- 02 0832-02	Osiatkowanie pasów (na połączeniach)	m2		
		<i>Naprawa uszkodzonego fragmentu płyty balkonowej</i> <i>(uzupełnienie ubytków)</i> 1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
17 d.3	KNR K-11 0206-02 z.o.2.4 0001-1	Szpachlowanie powierzchni elastycznymi szpachlami cementowo-polimerowymi nakładanymi ręcznie; prace w czynnym zakładzie	m2		
		534,985	m2	534,985	
				RAZEM	534,985
18 d.3	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m2		
		534,985	m2	534,985	
				RAZEM	534,985

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		MALOWANIE BALUSTRAD			
19 d.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagrunтовanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.	m2		
		3,40 * 0,90 * 32	m2	97,920	
				RAZEM	97,920
5		ROBOTY PORZĄDKOWE			
20 d.5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m3		
		538,556 * 0,015	m3	8,078	
				RAZEM	8,078