

Polna 44-Remont Klatek Schodowych.Wariant-1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Polna 44-Remont Klatek Schodowych.Wariant-1					
1		Klatka Schodowa			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Drzwi Wejściowe</i> [1,50 * 2,00] * 2	m2	6,000	
		<i>Drzwi do Mieszkań</i> [0,80 * 2,00] * 6 * 2	m2	19,200	
		<i>Okna na Klatce</i> [0,85 * 1,45] * 3 * 2	m2	7,395	
				RAZEM	32,595
2 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		32,595	m2	32,595	
				RAZEM	32,595
3 d.1	KNR-W 4- 01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>Sufity</i> [1,00 * 2,47] * 2	m2	4,940	
		[1,00 * 2,47] * 2	m2	4,940	
		[1,30 * 2,47] * 2	m2	6,422	
		[1,23 * 2,47] * 2	m2	6,076	
		[5,14 * 2,47] * 2	m2	25,392	
		[0,10 * 2,47] * 3 * 2	m2	1,482	
		<i>Podesty od Schodów</i> [1,19 * 2,85] * 3 * 2	m2	20,349	
		<i>Policzki Podestów od Schodów</i> [0,25 * 2,85] * 3 * 2	m2	4,275	
		<i>Ściany</i> [1,18 + 2,47 + 0,10 + 1,18] * 2,46 * 3 * 2	m2	72,767	
		[2,20 * 3,28] * 2	m2	14,432	
		[1,42 + 2,47 + 1,42] * 3,88 * 2	m2	41,206	
		[4,53 * 2,28] * 2	m2	20,657	
		[2,30 * 2,52] * 3 * 2	m2	34,776	
		[1,32 + 2,47 + 1,32] * 2,44 * 2	m2	24,937	
		[0,90 + 0,90 + 2,47 + 0,60] * 2,44 * 2	m2	23,766	
		[1,50 * 1,50] * 2	m2	4,500	
		<i>Minus Okna</i> -7,395	m2	-7,395	
		<i>Minus Drzwi</i> -25,200	m2	-25,200	
				RAZEM	278,322
4 d.1	KNR K-04 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m2		
		13,916	m2	13,916	
				RAZEM	13,916
5 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		278,322	m2	278,322	
				RAZEM	278,322
6 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		278,322	m2	278,322	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	278,322
7 d.1	KNR AT-15 0104-02	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm	m		
		[20 * 2]	m	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2		
		<i>Sufity</i> 67,601	m2	67,601	
		<i>Ściany</i> 102,991	m2	102,991	
		<i>Minus Okna i Drzwi</i> -13,395	m2	-13,395	
				RAZEM	157,197
9 d.1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		[1,18 + 2,47 + 0,10 + 1,18] * 1,50 * 3 * 2	m2	44,370	
		[2,20 * 1,50] * 2	m2	6,600	
		[1,42 + 2,47 + 1,42] * 1,50 * 2	m2	15,930	
		[1,50 * 2,28] * 2	m2	6,840	
		[2,30 * 1,50] * 3 * 2	m2	20,700	
		[1,32 + 2,47 + 1,32] * 1,50 * 2	m2	15,330	
		[0,90 + 0,90 + 2,47 + 0,60] * 1,50 * 2	m2	14,610	
		[1,50 * 1,50]	m2	2,250	
		<i>Minus Drzwi</i> -18,90	m2	-18,900	
				RAZEM	107,730
10 d.1	KNR-W 4- 01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		107,730	m2	107,730	
				RAZEM	107,730
11 d.1	KNR-W 4- 01 1212-08 Analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych.Skrzynek Elektrycznych	m2		
		<i>Balustrady</i> [0,90 * 2,90] * 4 * 2	m2	20,880	
		[0,90 * 0,30] * 3 * 2	m2	1,620	
		[0,90 * 1,30] * 2	m2	2,340	
		<i>Skrzynki Elektryczne</i> [0,40 * 1,00] * 3 * 2	m2	2,400	
		<i>Drzwi do piwnicy</i> [0,80 * 2,00] * 2	m2	3,200	
				RAZEM	30,440
12 d.1	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		<i>Rury Gazowe</i> [28 * 2]	m	56,000	
				RAZEM	56,000
13 d.1	KNR-W 4- 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000