

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Jana Kasprowicza 12 - Remont Klatki Schodowej [szpachlowanie,malowanie]					
1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i> [1,46 * 1,48] * 4	m2	8,643	
		<i>Drzwi</i> [0,80 * 2,00] * 20	m2	32,000	
		<i>Drzwi wejściowe do klatki</i> [1,15 * 2,00]	m2	2,300	
		<i>Parapety</i> [0,20 * 1,50] * 4	m2	1,200	
				RAZEM	44,143
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>Ściany</i> [1,30 * 3,52]	m2	4,576	
		1,30 * [1,33 + 1,33 + 2,39]	m2	6,565	
		[1,30 * 2,31]	m2	3,003	
		1,30 * [2,41 + 3,73 + 3,73] * 4	m2	51,324	
		1,30 * [1,14 + 1,14 + 2,39] * 4	m2	24,284	
		[1,30 * 2,80] * 7	m2	25,480	
		9,80	m2	9,800	
		<i>Minus Drzwi</i> -21,84	m2	-21,840	
				RAZEM	103,192
3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i> [1,16 * 2,44] * 4	m2	11,322	
		[2,42 * 3,75] * 5	m2	45,375	
		[1,16 * 2,80] * 7	m2	22,736	
		[2,39 * 3,76]	m2	8,986	
		<i>Ściany</i> [3,28 * 3,52]	m2	11,546	
		3,89 * [1,33 + 1,33 + 2,39]	m2	19,645	
		[4,53 * 2,31]	m2	10,464	
		2,65 * [2,41 + 3,73 + 3,73] * 4	m2	104,622	
		2,65 * [1,14 + 1,14 + 2,39] * 4	m2	49,502	
		[2,61 * 2,80] * 7	m2	51,156	
		0,20 * [2,00 + 2,00 + 0,84] * 20	m2	19,360	
		0,20 * [1,46 + 1,48 + 1,48] * 4	m2	3,536	
		<i>Minus Okna i Drzwi</i> -42,943	m2	-42,943	
				RAZEM	315,307
4	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		198	m	198,000	
				RAZEM	198,000
5	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża	m2		
		315,307	m2	315,307	
				RAZEM	315,307
6	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Wstawienie Drzwi do Piwnicy-techniczne</i> 0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNNR 2 0802-06	Analogia-Gładzie gipsowe dwukrotnie na ścianach i sufitach	m2		
		315,307 * 2	m2	630,614	
				RAZEM	630,614
8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		315,307	m2	315,307	
				RAZEM	315,307
9	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłożu gipsowych	m2		
		<i>Sufity</i> 88,419	m2	88,419	
		<i>Ściany</i> 146,192	m2	146,192	
				RAZEM	234,611
10	KNR-W 4- 01 1206-05	Analogia-Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		103,192	m2	103,192	
				RAZEM	103,192
11	KNR AT-15 0104-02	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm	m		
		74	m	74,000	
				RAZEM	74,000
12	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
13	KNNR 2 1404-02	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		[0,55 * 0,60] * 4	m	1,320	
				RAZEM	1,320
14	KNCK-3 0703-03	Malowanie poręczy stalowych z kształowników lub z siatką	m		
		0,90 * [0,20 + 3,00] * 9	m	25,920	
				RAZEM	25,920
15	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		44,143	m2	44,143	
				RAZEM	44,143
16	KNR 9-21 0104-01	Ręczne czyszczenie i mycie schodów z okładziną lastryko lub płytek wraz z podestami, bez balustrady	szt. (stopień)		
		98	szt. (stopień)	98,000	
				RAZEM	98,000
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250