

Kolejowa 4-Remont dachu[Przemurowanie Kominów, Wymiana Rynien i Rur spustowych,Wymiana Ław kominiarskich]  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kolejowa 4-Remont dachu[Przemurowanie Kominów, Wymiana Rynien i Rur spustowych,Wymiana Ław kominiarskich]					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		16,50 * 7,00 * 2	m2	231,000	
		9,50 * 10,00 * 2	m2	190,000	
				RAZEM	421,000
2 d.1	KNR 19-01 0430-04	Daszki zabezpieczające	m2		
		2,20 * 2,00	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
2		ROBOTY DEKARSKIE			
3 d.2	Analogia-K NR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki i ponowne założenie [ta sama dachówka]	m2		
		<i>Połacie</i> 1,00 * 16,40 * 2	m2	32,800	
		<i>nad wejściem</i> 1,00 * 2,10 * 2	m2	4,200	
		<i>kosze</i> 3,20 * 2,00 * 2	m2	12,800	
				RAZEM	49,800
4 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		<i>ponad dachem [cegła klinkierowa]</i> 0,40 * 0,90 * 0,65 * 2	m3	0,468	
		0,40 * 1,50 * 0,62 * 2	m3	0,744	
		0,40 * 2,50 * 1,50 * 2	m3	3,000	
				RAZEM	4,212
5 d.2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm	m2		
		49,800	m2	49,800	
				RAZEM	49,800
6 d.2	KNR 19-01 0428-04	Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej	m		
		<i>Wróblownica</i> 16,40 * 2	m	32,800	
		2,10 * 2	m	4,200	
				RAZEM	37,000
7 d.2	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		<i>Wróblownica</i> 37,00	m	37,000	
				RAZEM	37,000
8 d.2	KNR-W 2- 02 0513-09	Pokrycie dachów dachówką - montaż ław kominiarskich systemowych	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.2	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kolejowa 4-Remont dachu[Przemuirowanie Kominów, Wymiana Rynien i Rur spustowych,Wymiana Ław kominiarskich]  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY BLACHARSKIE			
10 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,40 * 2	m	32,800	
		2,10 * 2	m	4,200	
		<i>minus [nad wejściem]</i>			
		-3,20	m	-3,200	
				RAZEM	33,800
11 d.3	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		16,40 * 2	m	32,800	
		<i>minus [nad wejściem]</i>			
		-3,20	m	-3,200	
				RAZEM	29,600
12 d.3	KNR-W 2- 02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		2,10 * 2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
13 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,00 * 4	m	36,000	
				RAZEM	36,000
14 d.3	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		36,00	m	36,000	
				RAZEM	36,000
15 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<i>pasy nadrynnowe</i>			
		[16,40 * 2] * 0,20	m2	6,560	
		[2,10 * 2] * 0,20	m2	0,840	
		<i>minus [nad wejściem]</i>			
		-3,20 * 0,20	m2	-0,640	
		<i>kosze</i>			
		3,20 * 0,40 * 2	m2	2,560	
		<i>obróbki kominów</i>			
		[0,40 + 1,50 + 0,40 + 0,90 + 0,40 + 2,50] * 2 * 0,35	m2	4,270	
				RAZEM	13,590
16 d.3	KNNR-W 2 W0502-01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		<i>pasy nadrynnowe</i>			
		[16,40 * 2] * 0,20	m2	6,560	
		[2,10 * 2] * 0,20	m2	0,840	
		<i>minus [nad wejściem]</i>			
		-3,20 * 0,20	m2	-0,640	
				RAZEM	6,760
17 d.3	KNNR-W 2 W0502-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		<i>kosze</i>			
		[3,20 * 0,40] * 2	m2	2,560	
		<i>obróbki kominów</i>			
		[0,40 + 1,50 + 0,40 + 0,90 + 0,40 + 2,50] * 2 * 0,35	m2	4,270	
				RAZEM	6,830

Kolejowa 4-Remont dachu[Przemurowanie Kominów, Wymiana Rynien i Rur spustowych,Wymiana Ław kominiarskich]  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	Analogia-TZ KNBK XXIII 0105-13	Wykonanie i montaż pokrycia czapek kominowych murowanych z blachy cynkowej 0.6 mm	m2		
		0,50 * 1,00 * 2	m2	1,000	
		0,50 * 1,60 * 2	m2	1,600	
		0,50 * 2,60 * 2	m2	2,600	
				RAZEM	5,200
4		INSTALACJA OGROMOWA			
19 d.4	Analiza Indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej w wykonaniem pomiarów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Roboty Porządkowe			
20 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4,80	m3	4,800	
				RAZEM	4,800