

## Powstańców Warszawy 4 Remont Dachy

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Powstańców Warszawy 4 Remont Dachy</b>					
1		Remont Dachy			
1 d.1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		21,00 * 12,00 * 2 + 6,00 * 8,00	m2	552,000	
				RAZEM	552,000
2 d.1	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		8,20 * 20,50 * 2	m2	336,200	
				RAZEM	336,200
4 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy	m		
		17,50 + 3,90 * 2	m	25,300	
				RAZEM	25,300
5 d.1	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m2		
		8,20 * 20,50 * 2	m2	336,200	
				RAZEM	336,200
6 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,40 * 2 + 13,50 + 11,60 + 6,80	m	72,700	
				RAZEM	72,700
7 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1,40 * 4 + 4,20 + 7,50 * 2 + 7,90 * 2	m	40,600	
				RAZEM	40,600
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Pasy nadrynnowe [20,60*2+13,60+11,60+6,60]*0,30=21,90 Obróbki kominów [1,45+2,60]*2*0,35+[2,00+0,95]*2*0,35+[1,90+0,70]*2*0,35+[0,70+0,80]*2*0,35+[1,10+0,40]*2*0,35+[2,00+0,40]*2*0,35+[1,90+0,40]*2*0,35=21,38 Wiatrownice 8,20*2*0,40+7,40*4*0,40 4,20*2*0,40=21,76	m2		
		65,04	m2	65,040	
				RAZEM	65,040
9 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		8,20 * 20,50 * 2	m2	336,200	
				RAZEM	336,200
10 d.1	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		8,10 * 20,50 * 2	m2	332,100	
				RAZEM	332,100
11 d.1	TZKNBK VII -302	Impregnacja krawędziaków i belek przez jednokrotne opryskiwanie preparatami solnymi	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
12 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych [Wróblownice]	m		
		20,40 * 2 + 13,50 + 11,60 + 6,80	m	72,700	
				RAZEM	72,700

## Powstańców Warszawy 4 Remont Dachy

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych [Wiatrownice] 8,20*2*0,40+7,40*4*0,40 4,20*2*0,40=21,76	m2		
		21,76	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
14 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 8,20*2*0,40+7,40*4*0,40 4,20*2*0,40=21,76	m2		
		21,76	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
15 d.1	KNR 4-01 0735-08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym [Pod obróbkami z blachy na kominach]	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1	KNR 9-12 0303-05 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 29 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni pionowych [dach nad mieszkaniami 19,50*2,40*2	m2		
		93,60	m2	93,600	
				RAZEM	93,600
17 d.1	KNR 9-12 0303-03	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą zasypywania powierzchni - dodatek za każdy 1 cm grubości*krotność 16	m2		
		159,90	m2	159,900	
				RAZEM	159,900
18 d.1	KNR 9-12 0303-04 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m2		
		159,90	m2	159,900	
				RAZEM	159,900
19 d.1	KNR-W 4- 01 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych na strychu 19,50*1,15*2	m2		
		44,85	m2	44,850	
				RAZEM	44,850
20 d.1	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych [strych podłoga] ciąg komunikacyjny 2,00*19,50	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
21 d.1	KNNR 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych krokwi	m2 poł.		
		18	m2 poł.	18,000	
				RAZEM	18,000
22 d.1	KSNR 3 0801-06	Usunięcie [ślepy pułap,gliny] polepy na strychu podłoga.	m2		
		159,9	m2	159,900	
				RAZEM	159,900
23 d.1	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		8,20 * 20,50 * 2	m2	336,200	
				RAZEM	336,200
24 d.1	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m2		
		336,20	m2	336,200	
				RAZEM	336,200

## Powstańców Warszawy 4 Remont Dachy

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m2		
		8,20 * 20,50 * 2	m2	336,200	
				RAZEM	336,200
26 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną [Gąsior]	m		
		17,50 + 3,90 * 2	m	25,300	
				RAZEM	25,300
27 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną. Gąsior ceramiczny początkowy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną. Trójkąt uniwersalny	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		336,20	m2	336,200	
				RAZEM	336,200
30 d.1	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej	m		
		20,40 * 2 + 13,50 + 11,60 + 6,80	m	72,700	
				RAZEM	72,700
31 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		20,40 * 2 + 13,50 + 11,60 + 6,80	m	72,700	
				RAZEM	72,700
32 d.1	KNR K-05 0402-01	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie	m		
		13,50 + 11,60	m	25,100	
				RAZEM	25,100
33 d.1	KNR K-05 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne	m		
		7,40 * 4	m	29,600	
				RAZEM	29,600
34 d.1	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów [1,45+2,60]*2*0,35+[2,00+0,95]*2*0,35+[1,90+0,70]*2*0,35+[0,70+0,80]*2*0,35+[1,10+0,40]*2*0,35+[2,00+0,40]*2*0,35+[1,90+0,40]*2*0,35=21,38	m2		
		21,38	m2	21,380	
				RAZEM	21,380
35 d.1	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1	KNR K-05 0407-04	Montaż nasadki antenowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego aluminiowego z płotkiem	m		
		20,40 * 2	m	40,800	
				RAZEM	40,800

## Powstańców Warszawy 4 Remont Dachy

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNR K-05 0405-08	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm stalowa	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
39 d.1	KNR K-05 0406-01	Montaż wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		13,50 + 11,60 + 6,80	m	31,900	
				RAZEM	31,900
41 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		20,40 * 2	m	40,800	
				RAZEM	40,800
42 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		1,40 * 4 + 4,20	m	9,800	
				RAZEM	9,800
43 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7,50 * 2 + 7,90 * 2	m	30,800	
				RAZEM	30,800
44 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		22	m3	22,000	
				RAZEM	22,000
45 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		22	m3	22,000	
				RAZEM	22,000