

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej</b>					
1		<b>SCHODY WEJŚCIOWE</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		<i>podest i stopnie zewnętrznych schodów wejściowych do budynku</i> 1,64 * 2,11 + 0,30 * 1,64 * 2	m2	4,444	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,444</b>
2 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		4,444	m2	4,444	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,444</b>
3 d.1	KNR 13-12 1003-01	Analogia - Posadzki lastrykowane z płytek lastrykowanych z cokołem (lastryko płukane)	m2		
		4,444	m2	4,444	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,444</b>
4 d.1	ZKNR C-2 0401-07	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wapiennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - do 5 m2	m2		
		<i>bok zewnętrznych schodów wejściowych do budynku</i> 2,11 * 0,76 + 0,30 * 0,46 + 0,30 * 0,17	m2	1,793	
		<i>podstopnie</i> (0,14 + 0,15 + 0,17) * 1,64	m2	0,754	
		<i>bok zewnętrznych schodów wejściowych do lokalu Nr 4</i> (2,45 + 1,53 + 1,87) * 0,55	m2	3,218	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,765</b>
5 d.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		5,765	m2	5,765	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,765</b>
6 d.1	KNNR-W 2 W0901-01	Zaprawy wyrównujące grubości 5.00 mm na gotowym suchym podłożu pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych	m2		
		5,765	m2	5,765	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,765</b>
7 d.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		5,765	m2	5,765	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,765</b>
2		<b>KLATKA SCHODOWA</b>			
8 d.2	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m2		
		<i>sufity</i> (2,45 + 0,94) * 2,18	m2	7,390	
		1,75 * 6,93	m2	12,128	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,518</b>
9 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<i>sufity</i> 1,82 * 1,81	m2	3,294	
		<i>ściany</i> (1,82 * 2 + 1,81) * 3,37	m2	18,367	
		6,93 * 1,60	m2	11,088	

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,93 * 2,45	m2	16,979	
		1,57 * 2,00 * 3	m2	9,420	
		(1,24 + 2,40) * 2,28 / 2	m2	4,150	
		2,15 * 2,41	m2	5,182	
		2,90 * 2,41 / 2	m2	3,495	
		<i>minus drzwi</i>			
		-1,05 * 2,20	m2	-2,310	
		-1,58 * 2,90	m2	-4,582	
		-0,90 * 2,00 * 6	m2	-10,800	
				RAZEM	54,283
10 d.2	KNR 9-09 0301-01	Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łąt 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2		
		19,518	m2	19,518	
				RAZEM	19,518
11 d.2	KNR AT-43 0102-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji - warstwa paroizolacji	m2		
		19,518	m2	19,518	
				RAZEM	19,518
12 d.2	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża	m2		
		19,518 + 54,283	m2	73,801	
				RAZEM	73,801
13 d.2	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		19,518	m2	19,518	
				RAZEM	19,518
14 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		54,283	m2	54,283	
				RAZEM	54,283
15 d.2	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2		
		19,518 + 54,283	m2	73,801	
				RAZEM	73,801
16 d.2	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		<i>lamperie</i> (2,37 + 0,88 + 2,02 + 0,39 + 0,38 + 1,18 + 0,30) * 1,50	m2	11,280	
				RAZEM	11,280
17 d.2	KNR-W 4- 01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		<i>lamperie</i> 11,28	m2	11,280	
				RAZEM	11,280
18 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m2		
		<i>podłoga</i> 0,55 * 2,17	m2	1,194	
		<i>podstopnice</i> 0,20 * 0,95 * 17	m2	3,230	
				RAZEM	4,424

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR-W 4-01 1212-08	Analogia - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (balustrada drewniana)	m2		
		(1,34 + 1,45 + 3,20) * 0,96	m2	5,750	
				RAZEM	5,750
20 d.2	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2		
		1,06 * 3,37 * 2	m2	7,144	
		1,58 * 2,90 * 2	m2	9,164	
		0,90 * 2,00 * 6	m2	10,800	
				RAZEM	27,108
21 d.2	KNNR-W 3 1102-04	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0,5 m2	m2		
		<i>uzupełnienie i wymiana</i> 4,50	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
22 d.2	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23 d.2	KNR 13-12 1007-01	Posadzki z tworzyw sztucznych z gumolitu na butaprenie	m2		
		<i>korytarz</i> 1,58 * 6,93	m2	10,949	
		<i>stopnice schodów</i> 0,27 * 0,95 * 17	m2	4,361	
				RAZEM	15,310
24 d.2	KNR 19-01 0917-05	Obłożenie krawędzi stopni schodowych PCW	m2		
		0,97 * 17	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
3		STOLARKA			
25 d.3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		<i>okno klatkowe</i> 0,70 * 1,20	m2	0,840	
				RAZEM	0,840
26 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<i>parapet zewnętrzny</i> 0,35 * 0,75	m2	0,263	
				RAZEM	0,263
27 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,35 * 0,75	m2	0,263	
				RAZEM	0,263
28 d.3	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		0,75	m	0,750	
				RAZEM	0,750

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3	KNKRB 2 0104-05	Odsadzanie podokienników o dł. do 1m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	wycena indywidualn a	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych "zabytkowych"	m2		
		1,50 * 2,35	m2	3,525	
				RAZEM	3,525
4		RÓŻNE			
31 d.4	KNNR 2 1404-08	Malowanie rur kanalizacyjnych	m		
		1,50 * 2 + 0,78 + 0,43 + 1,13 + 2,85 + 2,85 + 0,48	m	11,520	
				RAZEM	11,520

Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej								
1		SCHODY WEJŚCIOWE						
1 d.1	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	4,444	196,320			
1*		przedmiar = <i>podest i stopnie zewnętrznych schodów wejściowych do budynku</i> 1,64*2,11+0,30*1,64*2      4,444 RAZEM                              4,444 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 4,8 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	21,3312	196,320	872,45		
Razem koszty bezpośrednie				872,45	196,320	872,45		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				196,320		196,320		
Razem z narzutami				1 700,75	382,710	1 700,75		
Cena jednostkowa				382,71		382,710		
2 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	4,444	18,150			
1*		przedmiar = 4,444 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,2718 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	1,2079	11,117	49,40		
2*		Zaprawa klejąca ELASTOR ZKWE (op. 25 kg) (dostawca: MTB) 4,75 kg/m2 * 1,46 zł/kg	kg	21,1090	6,935		30,82	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 30,82zł	%		0,104		0,46	
Razem koszty bezpośrednie				80,68	18,150	49,40	31,28	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				18,150		11,120	7,040	
Razem z narzutami				129,80	29,210	96,30	33,50	
Cena jednostkowa				29,21		21,670	7,540	
3 d.1	KNR 13-12 1003-01	Analogia - Posadzki lastrykowane z płytek lastrykowanych z cokołem (lastryko płukane)	m2	4,444	198,640			
1*		przedmiar = 4,444 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 1,7533 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	7,7917	71,710	318,68		
2*		płytki lastrykowe 20x20 cm 1,236 m2/m2 * 90,00 zł/m2	m2	5,4928	111,240		494,35	
3*		Zaprawa cementowa M 7 0,026 m3/m2 * 344,74 zł/m3	m3	0,1155	8,963		39,83	

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Kwas solny techniczny 33-29%	kg	1,5998	4,237		18,83	
5*		0,36 kg/m <sup>2</sup> * 11,77 zł/kg materiały pomocnicze(od M) 2 % * 553,01zł	%		2,489		11,06	
Razem koszty bezpośrednie				882,75	198,640	318,68	564,07	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				198,640		71,710	126,930	
Razem z narzutami				1 225,35	275,730	621,23	604,12	
Cena jednostkowa				275,73		139,7 90	135,940	
4 d.1	ZKNR C-2 0401-07	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków wapiennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,765	20,040			
1*		przedmiar = <i>bok zewnętrznych schodów wejściowych do budynku</i> 2,11*0,76+0,30*0,46+ 0,30*0,17 1,793 <i>podstopnie</i> (0,14+0,15+0,17)*1,64 0,754 <i>bok zewnętrznych schodów wejściowych do lokalu Nr 4</i> (2,45+1,53+1,87)*0,55 3,218 RAZEM 5,765 m <sup>2</sup> -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko- mazurskie) 0,49 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g	r-g	2,8249	20,041	115,54		
Razem koszty bezpośrednie				115,54	20,040	115,54		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				20,040		20,040		
Razem z narzutami				225,23	39,070	225,23		
Cena jednostkowa				39,07		39,070		
5 d.1	KNR W-02 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	5,765	7,360			
1*		przedmiar = 5,765 m <sup>2</sup> -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko- mazurskie) 0,18 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g	r-g	1,0377	7,362	42,44		
Razem koszty bezpośrednie				42,44	7,360	42,44		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				7,360		7,360		
Razem z narzutami				82,73	14,350	82,73		
Cena jednostkowa				14,35		14,350		
6 d.1	KNNR-W 2 W0901-01	Zaprawy wyrównujące grubości 5.00 mm na gotowym suchym podłożu pod płytki ceramiczne i terakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych	m <sup>2</sup>	5,765	10,970			
		przedmiar = 5,765 m <sup>2</sup> -- R --						

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,268 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	1,5450	10,961	63,19		
2*		warstwa gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT" 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kg	1,1530	0,000		0,00	
3*		zaprawa wyrównująca ATLAS (sucha) 8,4 kg/m <sup>2</sup>	kg	48,4260	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		woda 0,0021 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 6,59 zł/m <sup>3</sup> -- S --	m <sup>3</sup>	0,0121	0,014		0,08	
6*		wyciąg budowlany 0,0134 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0773	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				63,27	10,970	63,19	0,08	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				10,970		10,960	0,010	
Razem z narzutami				123,27	21,380	123,18	0,09	
Cena jednostkowa				21,38		21,370	0,020	
7 d.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m <sup>2</sup>	5,765	244,030			
1*		przedmiar = 5,765 m <sup>2</sup> -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 2,3 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	13,2595	94,070	542,31		
2*		Płytki gresowe satynowe 60x120 cm 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 135,01 zł/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,0533	141,761		817,25	
3*		zaprawa klejąca 4,8 kg/m <sup>2</sup> * 1,18 zł/kg	kg	27,6720	5,664		32,65	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 849,90zł -- S --	%		2,211		12,75	
5*		Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym do 0,5 t 0,0303 m-g/m <sup>2</sup> * 10,70 zł/m-g	m-g	0,1747	0,324			1,87
Razem koszty bezpośrednie				1 406,83	244,030	542,31	862,65	1,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie				244,030		94,070	149,640	0,320
Razem z narzutami				1 984,73	344,270	1 057,18	923,90	3,65
Cena jednostkowa				344,27		183,380	160,260	0,630
Razem dział:						SCHODY WEJŚCIOWE		
Razem koszty bezpośrednie:				3 463,96		2 004,01	1 458,08	1,87
RAZEM:				5 471,87		3 906,62	1 561,60	3,65
2		KLATKA SCHODOWA						
8 d.2	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	19,518	7,360			
		przedmiar = sufity (2,45+0,94)*2,18	7,390					

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		1,75*6,93 12,128 RAZEM 19,518 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,18 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	3,5132	7,362	143,69		
Razem koszty bezpośrednie				143,69	7,360	143,69		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				7,360		7,360		
Razem z narzutami				280,11	14,350	280,11		
Cena jednostkowa				14,35		14,350		
9 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	54,283	4,790			
1*		przedmiar = <i>sufity</i> 1,82*1,81 3,294 <i>ściany</i> (1,82*2+1,81)*3,37 18,367 6,93*1,60 11,088 6,93*2,45 16,979 1,57*2,00*3 9,420 (1,24+2,40)*2,28/2 4,150 2,15*2,41 5,182 2,90*2,41/2 3,495 <i>minus drzwi</i> -1,05*2,20 -2,310 -1,58*2,90 -4,582 -0,90*2,00*6 -10,800 RAZEM 54,283 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,092 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	4,9940	3,763	204,26		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 * 13,14 zł/kg	kg	1,1942	0,289		15,69	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2 * 772,38 zł/t	t	0,0478	0,680		36,90	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2 * 39,49 zł/m3	m3	0,0543	0,039		2,14	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 54,73zł	%		0,020		1,09	
Razem koszty bezpośrednie				260,08	4,790	204,26	55,82	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				4,790		3,760	1,030	
Razem z narzutami				457,96	8,440	398,18	59,78	
Cena jednostkowa				8,44		7,340	1,100	
10 d.2	KNR 9-09 0301-01	Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z lat 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m2	19,518	67,930			
przedmiar = 19,518 m2								

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 1,22 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g	r-g	23,8120	49,898	973,91		
2*		-- M -- płyta Knauf GKB 12,5 mm HRAK 1,03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 10,07 zł/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,1035	10,372		202,44	
3*		masa Uniflott 0,43 kg/m <sup>2</sup> * 3,30 zł/kg	kg	8,3927	1,419		27,70	
4*		łaty iglaste kl. II 0,004 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 1 217,32 zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0781	4,869		95,04	
5*		taśma zbrojąca 1,74 m/m <sup>2</sup> * 0,22 zł/m	m	33,9613	0,383		7,47	
6*		blachowkręt TN 3,5x25 12 szt/m <sup>2</sup> * 0,06 zł/szt	szt	234,2160	0,720		14,05	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 346,70zł	%		0,266		5,20	
Razem koszty bezpośrednie				1 325,81	67,930	973,91	351,90	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				67,930		49,900	18,030	
Razem z narzutami				2 275,42	116,580	1 898,54	376,88	
Cena jednostkowa				116,58		97,270	19,310	
11 d.2	KNR AT-43 0102-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji - warstwa paroizolacji	m <sup>2</sup>	19,518	9,460			
1*		przedmiar = 19,518 m <sup>2</sup> -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,14 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g	r-g	2,7325	5,726	111,76		
2*		-- M -- folia paroizolacyjna 1,15 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> * 3,14 zł/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22,4457	3,611		70,48	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % * 70,48zł	%		0,018		0,35	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,001 m-g/m <sup>2</sup> * 106,77 zł/m-g	m-g	0,0195	0,107			2,08
Razem koszty bezpośrednie				184,67	9,460	111,76	70,83	2,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie				9,460		5,730	3,630	0,110
Razem z narzutami				297,79	15,260	217,87	75,86	4,06
Cena jednostkowa				15,26		11,160	3,890	0,210
12 d.2	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	73,801	3,460			
1*		przedmiar = 19,518 + 54,283 = 73,801 m <sup>2</sup> -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,06 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g	r-g	4,4281	2,454	181,11		
2*		-- M -- grunt uniwersalny 0,1 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 6,74 zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	7,3801	0,674		49,74	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 49,74zł -- S --	%		0,010		0,75	

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztozorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,003 m-g/m <sup>2</sup> * 106,77 zł/m-g	m-g	0,2214	0,320			23,64
Razem koszty bezpośrednie				255,24	3,460	181,11	50,49	23,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie				3,460		2,450	0,680	0,320
Razem z narzutami				453,21	6,140	353,06	54,07	46,08
Cena jednostkowa				6,14		4,780	0,730	0,620
13 d.2	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>	19,518	18,610			
1*		przedmiar = 19,518 m <sup>2</sup> -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko- mazurskie) 0,2426 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g	r-g	4,7351	9,922	193,66		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 3,12 kg/m <sup>2</sup> * 2,05 zł/kg	kg	60,8962	6,396		124,84	
3*		środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 6,74 zł/dm <sup>3</sup>	dm <sup>3</sup>	2,9277	1,011		19,73	
4*		woda 0,0023 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 6,59 zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0449	0,015		0,30	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 144,87zł	%		0,111		2,17	
6*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym do 0,5 t 0,028 m-g/m <sup>2</sup> * 10,70 zł/m-g	m-g	0,5465	0,300			5,85
7*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,008 m-g/m <sup>2</sup> * 106,77 zł/m-g	m-g	0,1561	0,854			16,67
Razem koszty bezpośrednie				363,22	18,610	193,66	147,04	22,52
Jednostkowe koszty bezpośrednie				18,610		9,920	7,530	1,150
Razem z narzutami				578,90	29,660	377,52	157,48	43,90
Cena jednostkowa				29,66		19,340	8,070	2,250
14 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>	54,283	22,470			
1*		przedmiar = 54,283 m <sup>2</sup> -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko- mazurskie) 0,422 r-g/m <sup>2</sup> * 40,90 zł/r-g	r-g	22,9074	17,260	936,91		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m <sup>2</sup> * 2,05 zł/kg	kg	135,7075	5,125		278,20	
3*		woda 0,0002 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> * 6,59 zł/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,0109	0,001		0,07	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 278,27zł	%		0,077		4,17	
5*		-- S -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym do 0,5 t 0,0011 m-g/m <sup>2</sup> * 10,70 zł/m-g	m-g	0,0597	0,012			0,64
Razem koszty bezpośrednie				1 219,99	22,470	936,91	282,44	0,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie				22,470		17,260	5,200	0,010

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				2 130,15	39,240	1 826,42	302,49	1,24
Cena jednostkowa				39,24		33,650	5,570	0,020
15 d.2	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2	73,801	10,020			
1*		przedmiar = 19,518 + 54,283 = 73,801 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,175 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	12,9152	7,158	528,23		
2*		-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,276 dm3/m2 * 10,04 zł/dm3	dm3	20,3691	2,771		204,51	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 204,51zł	%		0,055		4,09	
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2 * 106,77 zł/m-g	m-g	0,0221	0,032			2,36
Razem koszty bezpośrednie				739,19	10,020	528,23	208,60	2,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie				10,020		7,160	2,830	0,030
Razem z narzutami				1 257,75	17,040	1 029,73	223,41	4,61
Cena jednostkowa				17,04		13,950	3,030	0,060
16 d.2	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2	11,280	28,050			
1*		przedmiar = <i>lamperie</i> (2,37+0,88+2,02+0,39+ 0,38+1,18+0,30)*1,50      11,280 RAZEM                      11,280 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,66 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	7,4448	26,994	304,49		
2*		-- M -- wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) 0,15 kg/m2 * 5,77 zł/kg	kg	1,6920	0,866		9,76	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,00035 m3/m2 * 488,87 zł/m3	m3	0,0039	0,171		1,93	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 11,69zł	%		0,021		0,23	
Razem koszty bezpośrednie				316,41	28,050	304,49	11,92	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				28,050		26,990	1,060	
Razem z narzutami				606,35	53,750	593,58	12,77	
Cena jednostkowa				53,75		52,620	1,130	
17 d.2	KNR-W 4- 01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m2	11,280	51,630			
		przedmiar = <i>lamperie</i> 11,28                      11,280 RAZEM                      11,280 m2						

Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej  
Kosztozys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,635 * 1,15 = 0,73025 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	8,2372	29,867	336,90		
2*		-- M -- grunt pokostowy 0,18 dm3/m2 * 24,58 zł/dm3	dm3	2,0304	4,424		49,91	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	0,9588	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2 * 17,22 zł/dm3	dm3	0,4850	0,740		8,35	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2 * 23,73 zł/dm3	dm3	1,1167	2,349		26,50	
6*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,517 dm3/m2 * 25,91 zł/dm3	dm3	5,8318	13,395		151,10	
7*		gips budowlany 0,004 kg/m2 * 0,75 zł/kg	kg	0,0451	0,003		0,03	
8*		papier ścierny w arkuszach 0,483 ark/m2 * 0,88 zł/ark	ark	5,4482	0,425		4,79	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 240,68zł	%		0,427		4,81	
Razem koszty bezpośrednie				582,39	51,630	336,90	245,49	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				51,630		29,870	21,760	
Razem z narzutami				919,67	81,530	656,75	262,92	
Cena jednostkowa				81,53		58,220	23,310	
18 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m2	4,424	24,590			
		przedmiar = <i>podłoga</i> 0,55*2,17 1,194 <i>podstopnice</i> 0,20*0,95*17 3,230 RAZEM 4,424 m2						
1*		-- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,3295 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	1,4577	13,477	59,62		
2*		-- M -- farba olejna do gruntowania 0,104 dm3/m2 * 23,73 zł/dm3	dm3	0,4601	2,468		10,92	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0,098 dm3/m2 * 21,41 zł/dm3	dm3	0,4336	2,098		9,28	
4*		grunt pokostowy 0,13 dm3/m2 * 24,58 zł/dm3	dm3	0,5751	3,195		14,14	
5*		rozcieńczalnik 0,0452 dm3/m2 * 17,22 zł/dm3	dm3	0,2000	0,778		3,44	
6*		szpachlówka celulozowa 0,1138 dm3/m2 * 19,77 zł/dm3	dm3	0,5035	2,250		9,95	
7*		papier ścierny 0,09 ark/m2 * 0,88 zł/ark	ark	0,3982	0,079		0,35	
8*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 48,08zł	%		0,163		0,72	



## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		szpachlówka olejno-żywiczna 0,075 dm3/m2 * 19,77 zł/dm3	dm3	2,0331	1,483		40,19	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 161,04zł -- S --	%		0,119		3,22	
7*		Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym do 0,5 t 0,0017 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g	m-g	0,0461	0,018			0,49
8*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2 * 106,77 zł/m-g	m-g	0,0081	0,032			0,87
Razem koszty bezpośrednie				997,71	36,810	832,09	164,26	1,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie				36,810		30,700	6,060	0,050
Razem z narzutami				1 800,65	66,430	1 622,07	175,92	2,66
Cena jednostkowa				66,43		59,840	6,490	0,100
21 d.2	KNNR-W 3 1102-04	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o grubości 3-4 mm i powierzchni ponad 0,5 m2	m2	4,500	59,870			
1*		przedmiar = uzupełnienie i wymiana 4,50 4,500 RAZEM 4,500 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,67 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	3,0150	27,403	123,31		
2*		szkło płaskie walcowane wzorzyste 1,21 m2/m2 * 23,80 zł/m2	m2	5,4450	28,798		129,59	
3*		kit szklarski pokostowy 0,55 kg/m2 * 5,52 zł/kg	kg	2,4750	3,036		13,66	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 143,25zł	%		0,637		2,87	
Razem koszty bezpośrednie				269,43	59,870	123,31	146,12	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				59,870		27,400	32,470	
Razem z narzutami				396,87	88,190	240,38	156,49	
Cena jednostkowa				88,19		53,420	34,780	
22 d.2	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.	8,000	67,610			
1*		przedmiar = 8,000 szt. -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,74 r-g/szt. * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	5,9200	30,266	242,13		
2*		bale iglaste strugane jednostronnie 2.5 - 6.5 m kl.II 0,023 m3/szt. * 1 577,63 zł/m3	m3	0,1840	36,285		290,28	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,04 kg/szt. * 8,09 zł/kg	kg	0,3200	0,324		2,59	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 292,87zł	%		0,732		5,86	

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				540,86	67,610	242,13	298,73	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				67,610		30,270	37,340	
Razem z narzutami				791,95	98,990	472,01	319,94	
Cena jednostkowa				98,99		59,000	39,990	
23 d.2	KNR 13-12 1007-01	Posadzki z tworzyw sztucznych z gumolitu na butaprenie	m2	15,310	91,020			
		przedmiar = <i>korytarz</i> 1,58*6,93 10,949 <i>stopnice schodów</i> 0,27*0,95*17 4,361 RAZEM 15,310 m2 -- R --						
1*		Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,7353 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	11,2574	30,074	460,43		
2*		wykładzina podłogowa Gumolit 1,09 m2/m2 * 30,14 zł/m2	m2	16,6879	32,853		502,97	
3*		listwy przypodłogowe z PCW 1,07 m/m2 * 6,50 zł/m	m	16,3817	6,955		106,48	
4*		pasta podłogowa woskowa 0,08 kg/m2 * 17,63 zł/kg	kg	1,2248	1,410		21,59	
5*		klej kauczukowy 'Butapren' 0,5 kg/m2 * 36,50 zł/kg	kg	7,6550	18,250		279,41	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 910,45zł -- S --	%		1,189		18,21	
7*		Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym do 0,5 t 0,0275 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g	m-g	0,4210	0,294			4,50
Razem koszty bezpośrednie				1 393,59	91,020	460,43	928,66	4,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie				91,020		30,070	60,660	0,290
Razem z narzutami				1 900,94	124,160	897,57	994,59	8,78
Cena jednostkowa				124,16		58,630	64,960	0,570
24 d.2	KNR 19-01 0917-05	Obłożenie krawędzi stopni schodowych PCW	m2	16,490	25,740			
		przedmiar = 0,97*17 16,490 RAZEM 16,490 m2 -- R --						
1*		Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,37 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	6,1013	15,133	249,54		
2*		Listwa ochronna kątownik z PVC 40x40 mm 1,05 m/m2 * 8,51 zł/m	m	17,3145	8,936		147,35	
3*		klej Butapren B 0,04 kg/m2 * 36,50 zł/kg	kg	0,6596	1,460		24,08	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 171,43zł -- S --	%		0,156		2,57	
5*		Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym do 0,5 t 0,0006 m-g/m2 * 10,70 zł/m-g	m-g	0,0099	0,006			0,11

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0005 m-g/m2 * 106,77 zł/m-g	m-g	0,0082	0,053			0,88
Razem koszty bezpośrednie				424,53	25,740	249,54	174,00	0,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie				25,740		15,130	10,550	0,060
Razem z narzutami				674,73	40,920	486,45	186,35	1,93
Cena jednostkowa				40,92		29,500	11,300	0,120
Razem dział:				KLATKA SCHODOWA				
Razem koszty bezpośrednie:				9 500,65		6 241,86	3 200,32	58,47
RAZEM:				15 709,40		12 167,88	3 427,54	113,98
3		STOLARKA						
25 d.3	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2	0,840	782,540			
1*		przedmiar = okno klatkowe 0,70*1,20 0,840 RAZEM 0,840 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 6,8 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	5,7120	278,120	233,62		
2*		kotwy stalowe 10,18 szt/m2 * 1,00 zł/szt	szt	8,5512	10,180		8,55	
3*		Pianka montażowa poliuretanowa pistoletowa 750ml, Cetel (dostawca: Cetel) 0,41 dm3/m2 * 30,29 zł/dm3	dm3	0,3444	12,419		10,43	
4*		silikon 0,09 dm3/m2 * 82,92 zł/dm3	dm3	0,0756	7,463		6,27	
5*		gips szpachlowy 3,4 kg/m2 * 0,75 zł/kg	kg	2,8560	2,550		2,14	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 6,12 kg/m2 * 10,45 zł/kg	kg	5,1408	63,954		53,72	
7*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) 1,5 % * 81,11zł	%		1,448		1,22	
8*		okna i drzwi balkonowe z PCW 1 m2/m2 * 400,00 zł/m2 -- S --	m2	0,8400	400,000		336,00	
9*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,06 m-g/m2 * 106,77 zł/m-g	m-g	0,0504	6,406			5,38
Razem koszty bezpośrednie				657,33	782,540	233,62	418,33	5,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie				782,540		278,120	498,010	6,400
Razem z narzutami				913,94	1 088,020	455,42	448,03	10,49
Cena jednostkowa				1 088,02		542,170	533,370	12,490
26 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	0,263	12,280			
przedmiar =								

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		parapet zewnętrzny 0,35*0,75 0,263 RAZEM 0,263 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,3 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g	r-g	0,0789	12,270	3,23		
Razem koszty bezpośrednie				3,23	12,280	3,23		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				12,280		12,280		
Razem z narzutami				6,29	23,920	6,29		
Cena jednostkowa				23,92		23,920		
27 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	0,263	114,710			
1*		przedmiar = 0,35 * 0,75 = 0,263 m2 -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 1,35 r-g/m2 * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	0,3551	55,215	14,52		
2*		blacha powlekana płaska 1,23 m2/m2 * 46,14 zł/m2	m2	0,3235	56,752		14,93	
3*		wkręty samogwintujące typu SW do blach 17,2 szt/m2 * 0,04 zł/szt	szt	4,5236	0,688		0,18	
4*		zaprawa cementowa M 80 0,001 m3/m2 * 344,74 zł/m3	m3	0,0003	0,345		0,09	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % * 15,20zł -- S --	%		0,867		0,23	
6*		Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,008 m-g/m2 * 106,77 zł/m-g	m-g	0,0021	0,854			0,22
Razem koszty bezpośrednie				30,17	114,710	14,52	15,43	0,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie				114,710		55,210	58,670	0,840
Razem z narzutami				45,27	172,130	28,31	16,53	0,43
Cena jednostkowa				172,13		107,640	62,850	1,630
28 d.3	KNR 19-01 0358-05	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	0,750	10,230			
1*		przedmiar = 0,750 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,25 r-g/m * 40,90 zł/r-g	r-g	0,1875	10,225	7,67		
Razem koszty bezpośrednie				7,67	10,230	7,67		
Jednostkowe koszty bezpośrednie				10,230		10,230		
Razem z narzutami				14,96	19,950	14,96		
Cena jednostkowa				19,95		19,950		
29 d.3	KNKRB 2 0104-05	Odsadzanie podokienników o dł. do 1m	szt.	1,000	152,270			
		przedmiar = 1,000 szt. -- R --						

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 1,69 r-g/szt. * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	1,6900	69,121	69,12		
2*		Zaprawa cementowa M 7 0,009 m3/szt. * 344,74 zł/m3	m3	0,0090	3,103		3,10	
3*		materiały pomocnicze(od M2) 1,5 % * 3,10zł	%		0,047		0,05	
4*		PCV Parapet wewnętrzny -Biały 100x30cm gr. 2cm 1 szt./szt. * 80,00 zł/szt.	szt.	1,0000	80,000		80,00	
Razem koszty bezpośrednie				152,27	152,270	69,12	83,15	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				152,270		69,120	83,150	
Razem z narzutami				223,80	223,800	134,75	89,05	
Cena jednostkowa				223,80		134,750	89,050	
30 d.3	wycena indywidualna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych "zabytkowych"	m2	3,525	2 700,000			
1*		przedmiar = 1,50 * 2,35 = 3,525 m2 -- M -- drzwi dwuskrzydłowe według projektu 1 m2/m2 * 2 700,00 zł/m2	m2	3,5250	2 700,000		9 517,50	
Razem koszty bezpośrednie				9 517,50	2 700,000		9 517,50	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				2 700,000			2 700,000	
Razem z narzutami				9 517,50	2 700,000		9 517,50	
Cena jednostkowa				2 700,00			2 700,000	
Razem dział:				STOLARKA				
Razem koszty bezpośrednie:				10 368,17		328,16	10 034,41	5,60
RAZEM:				10 721,74		639,71	10 071,11	10,92
4		RÓŻNE						
31 d.4	KNNR 2 1404-08	Malowanie rur kanalizacyjnych	m	11,520	13,190			
1*		przedmiar = 1,50 * 2 + 0,78 + 0,43 + 1,13 + 2,85 + 2,85 + 0,48 = 11,520 m -- R -- Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie) 0,255 r-g/m * 40,90 zł/r-g -- M --	r-g	2,9376	10,430	120,15		
2*		farba olejna do gruntowania 0,053 dm3/m * 23,73 zł/dm3	dm3	0,6106	1,258		14,49	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa 0,052 dm3/m * 27,94 zł/dm3	dm3	0,5990	1,453		16,74	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 % * 31,23zł	%		0,054		0,62	
Razem koszty bezpośrednie				152,00	13,190	120,15	31,85	
Jednostkowe koszty bezpośrednie				13,190		10,430	2,760	

## Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				268,33	23,290	234,22	34,11	
Cena jednostkowa				23,29		20,330	2,960	
Razem dział:					RÓŻNE			
Razem koszty bezpośrednie:					152,00	120,15	31,85	
RAZEM:					268,33	234,22	34,11	

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU  
Spółdzielców 13 - remont klatki schodowej

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 SCHODY WEJŚCIOWE	3 463,96	2 004,01	1 458,08	1,87
2 KLATKA SCHODOWA	9 500,65	6 241,86	3 200,32	58,47
3 STOLARKA	10 368,17	328,16	10 034,41	5,60
4 RÓŻNE	152,00	120,15	31,85	
Razem koszty bezpośrednie	23 484,78	8 694,18	14 724,66	65,94
Koszty zakupu [Kz] 7,1%	369,71		369,71	
RAZEM	23 854,49	8 694,18	15 094,37	65,94
Koszty pośrednie [Kp] 71% R+71%S	6 219,69	6 172,87		46,82
RAZEM	30 074,18	14 867,05	15 094,37	112,76
Zysk [Z] 14%(R+Kp(R))+14% (S+Kp(S))	2 097,18	2 081,39		15,79
RAZEM	32 171,36	16 948,44	15 094,37	128,55
VAT 8% (R+Kp(R)+Z(R) +M+S+Kp(S)+Z(S))	2 573,71			
RAZEM	34 745,07			

OGÓŁEM 34 745,07

*Słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć i 7/100 zł*