

Szwolężerów 9-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Szwolężerów 9-Remont Klatki Schodowej					
1		Klatka Schodowa			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i>			
		1,28 * 0,70	m2	0,896	
		1,44 * 1,29	m2	1,858	
		<i>Drzwi do mieszkań</i>			
		[0,80 * 2,00] * 4	m2	6,400	
		<i>Drzwi wejściowe</i>			
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
		<i>Skrzynka elektryczna</i>			
		0,65 * 1,58	m2	1,027	
		<i>Parapet</i>			
		1,28 * 0,30	m2	0,384	
				RAZEM	12,565
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>Ściany</i>			
		1,40 * [1,39 + 0,54 + 0,20 + 0,59 + 2,09]	m2	6,734	
		1,40 * [1,35 + 1,35 + 2,25]	m2	6,930	
		1,40 * [2,11 + 2,11 + 2,29]	m2	9,114	
		1,40 * [1,38 + 1,38 + 2,31]	m2	7,098	
		1,40 * [1,86 + 1,86 + 2,31]	m2	8,442	
		1,40 * 1,94	m2	2,716	
		1,40 * [1,28 + 1,28 + 2,28]	m2	6,776	
		<i>Ściany podestów schodów</i>			
		1,40 * 1,96	m2	2,744	
		1,40 * 1,84	m2	2,576	
		1,40 * 1,96	m2	2,744	
		1,40 * 1,81	m2	2,534	
		2,14 * 1,10	m2	2,354	
		2,00 * 2,00	m2	4,000	
		<i>Minus ściana ocieplona [styropian]</i>			
		-2,14 * 1,10	m2	-2,354	
		<i>Minus Drzwi</i>			
		-9,36	m2	-9,360	
				RAZEM	53,048
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i>			
		[2,24 * 1,52]	m2	3,405	
		[1,17 * 0,66]	m2	0,772	
		[2,25 * 1,33]	m2	2,993	
		[2,29 * 2,16]	m2	4,946	
		[2,26 * 1,36]	m2	3,074	
		[2,27 * 3,32]	m2	7,536	
		[2,32 * 2,91]	m2	6,751	
		<i>Sufity podestów schodów</i>			
		[1,05 * 2,20] * 3	m2	6,930	
		<i>Ściany</i>			
		2,16 * [1,39 + 0,54 + 0,20 + 0,59 + 2,09]	m2	10,390	
		2,62 * [1,35 + 1,35 + 2,25]	m2	12,969	

Szwoleżerów 9-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,63 * [2,11 + 2,11 + 2,29]	m2	17,121	
		2,65 * [1,38 + 1,38 + 2,31]	m2	13,436	
		1,57 * [1,86 + 1,86 + 2,31]	m2	9,467	
		1,84 * 1,94	m2	3,570	
		2,32 * [1,28 + 1,28 + 2,28]	m2	11,229	
		<i>Ściany podestów schodów</i>			
		3,05 * 1,96	m2	5,978	
		4,51 * 1,84	m2	8,298	
		2,62 * 1,96	m2	5,135	
		2,67 * 1,81	m2	4,833	
		2,14 * 1,10	m2	2,354	
		2,00 * 2,00	m2	4,000	
		<i>Minus ściana ocieplona [styropian]</i>			
		-2,14 * 1,10	m2	-2,354	
		<i>Minus Okna, Drzwi, Skrzynka Elektryczna</i>			
		-12,565	m2	-12,565	
				RAZEM	130,268
4	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR AT-53 0101-04	Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża	m2		
d.1		132,622	m2	132,622	
				RAZEM	132,622
6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
d.1		132,622	m2	132,622	
				RAZEM	132,622
7	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
d.1		132,622	m2	132,622	
				RAZEM	132,622
8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
d.1		132,622	m2	132,622	
				RAZEM	132,622
9	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2		
d.1		<i>Sufity</i>			
		36,407	m2	36,407	
		<i>Ściany</i>			
		0,76 * [1,39 + 0,54 + 0,20 + 0,59 + 2,09]	m2	3,656	
		1,22 * [1,35 + 1,35 + 2,25]	m2	6,039	
		1,23 * [2,11 + 2,11 + 2,29]	m2	8,007	
		1,25 * [1,38 + 1,38 + 2,31]	m2	6,338	
		0,17 * [1,86 + 1,86 + 2,31]	m2	1,025	
		0,44 * 1,94	m2	0,854	
		0,92 * [1,28 + 1,28 + 2,28]	m2	4,453	
		1,65 * 1,96	m2	3,234	
		3,11 * 1,84	m2	5,722	
		1,22 * 1,96	m2	2,391	
		1,27 * 1,81	m2	2,299	

Szwoleżerów 9-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,74 * 1,10	m2	0,814	
		<i>Minus okna i Drzwi</i>			
		-5,072	m2	-5,072	
				RAZEM	76,167
10 d.1	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		<i>Lamperie</i>			
		55,402	m2	55,402	
				RAZEM	55,402
11 d.1	KNR AT-13 0105-01	Analogia-Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		<i>Ukrycie [schowanie] kabli w ścianach i sufitach.</i>			
		32,00	m	32,000	
				RAZEM	32,000
12 d.1	KNR-W 4- 03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		32,00	m	32,000	
				RAZEM	32,000
13 d.1	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		8,006	m2	8,006	
				RAZEM	8,006
14 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2		
		<i>Wejście do piwnicy</i>			
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
15 d.1	KNR-W 4- 01 0809-06	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m2		
		<i>Podesty</i>			
		2,24 * 1,53	m2	3,427	
		1,15 * 0,80	m2	0,920	
		1,16 * 0,68	m2	0,789	
		1,27 * 2,26	m2	2,870	
		<i>Schody</i>			
		1,16 * [0,28 + 0,19] * 5	m2	2,726	
				RAZEM	10,732
16 d.1	KNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		<i>Gazowe</i>			
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
17 d.1	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		<i>Drzwi góra</i>			
		0,80 * 2,00 * 2	m2	3,200	
		<i>Elementy schodów [ścianki]</i>			
		[0,35 * 1,25] * 3	m2	1,313	

Szwoleżerów 9-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Boki schodów podestów</i> [0,30 * 1,25] * 4	m2	1,500	
		<i>Boki schodów stopni</i> [0,20 * 2,30] * 10	m2	4,600	
				RAZEM	10,613
19 d.1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m2		
		9,17	m2	9,170	
				RAZEM	9,170
20 d.1	KNR 4-01 1212-09	Analogia-Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych [balustrada drewniana,poręczy]	m2		
		<i>Balustrady</i> [0,90 * 2,45] * 4	m2	8,820	
		0,90 * 1,30	m2	1,170	
				RAZEM	9,990
21 d.1	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m2		
		<i>Podesty</i> [2,16 * 2,24] * 2	m2	9,677	
		[1,27 * 2,24] * 2	m2	5,690	
				RAZEM	15,367
22 d.1	KNR 2-02 1509-01	Analogia-Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych	m2		
		<i>Schody</i> 0,96 * [0,30 + 0,18] * 28	m2	12,902	
				RAZEM	12,902
23 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		12,565	m2	12,565	
				RAZEM	12,565
24 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
2		Elewacja			
25 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		<i>Elewacja Frontowa</i> 12,00 * 8,00	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
26 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
		[1,37 * 1,42] * 5	m2	9,727	
				RAZEM	9,727
27 d.2	KNR 9-21 0106-01 uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate	m2		
		10,25 * 6,42	m2	65,805	
		1,80 * 6,42	m2	11,556	
		<i>Minus Okna</i> -[1,37 * 1,42] * 5	m2	-9,727	
				RAZEM	67,634

Szwolężerów 9-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 2- 02 1519-01 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - wysokość ponad 5 do 10 m	m2		
		67,634	m2	67,634	
				RAZEM	67,634