

ROBOTY BRUKARSKIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE					
1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz - podbudowa pod polbruk przy ścianach bocznych.	m2		
		$(10,20 + 11,30 + 3,50 + 4,30) * 1,05$	m2	30,765	
		$(10,20 + 6,60 * 2 * 1,85 * 2 + 3,50) * 0,70$	m2	43,778	
				RAZEM	74,543
2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		$10,20 + 6,60 * 2 * 1,85 * 2 + 3,50 + 10,20 + 11,30 + 3,50 + 4,30$	m	91,840	
				RAZEM	91,840
3	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska, wsypy piwniczne, podest przy drzwiach, miski przy rurach odpływowych.	m2		
		$(10,20 + 11,30 + 3,50 + 4,30) * 1,05$	m2	30,765	
		$(10,20 + 6,60 * 2 * 1,85 * 2 + 3,50) * 0,70$	m2	43,778	
				RAZEM	74,543