

WIEJSKA 87-Remont Dachy.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WIEJSKA 87-Remont Dachy.					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		<i>Od ulicy</i> 18,90 * 9,80	m2	185,220	
		<i>Od podwórka</i> 18,90 * 8,00	m2	151,200	
				RAZEM	336,420
2 d.1	KNR 19-01 0430-04	Daszki zabezpieczające	m2		
		<i>Od ulicy</i> 1,50 * 1,50	m2	2,250	
		<i>Od podwórka</i> [1,50 * 1,50] * 2	m2	4,500	
				RAZEM	6,750
2		ROBOTY DEKARSKIE			
3 d.2	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		<i>Od ulicy</i> 18,90 * 7,50	m2	141,750	
		<i>Od podwórka</i> 18,90 * 7,50	m2	141,750	
		<i>Minus kominy</i> -[0,40 * 0,70] * 4	m2	-1,120	
		-[0,40 * 1,05] * 2	m2	-0,840	
				RAZEM	281,540
4 d.2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
		18,90	m	18,900	
		<i>Minus kominy</i> -0,40 * 2	m	-0,800	
		-0,70 * 2	m	-1,400	
				RAZEM	16,700
5 d.2	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - łąwy kominiarskie	m		
		18,90	m	18,900	
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	22,900
6 d.2	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		281,54	m2	281,540	
				RAZEM	281,540
7 d.2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		281,54 * 10%	m2	28,154	
				RAZEM	28,154
8 d.2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm	m2		
		281,54	m2	281,540	
				RAZEM	281,540
9 d.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		281,54	m2	281,540	
				RAZEM	281,540
10 d.2	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		281,54	m2	281,540	
				RAZEM	281,540

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		<i>połacie</i> 18,90 * 2	m	37,800	
		<i>kukułki</i> 1,10 * 2	m	2,200	
				RAZEM	40,000
12 d.2	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		16,70	m	16,700	
				RAZEM	16,700
13 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwsniegowy	m		
		18,90	m	18,900	
				RAZEM	18,900
14 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		18,90	szt.	18,900	
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	22,900
15 d.2	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		REMONT KOMINÓW -Ponad dachem			
16 d.3	ANALOGIA- KNR 2-02 0923-02	Analogia-Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową, barwiona	m2		
		4 * 2 * [0,40 + 0,70] * 0,60 * 20%	m2	1,056	
		2 * 2 * [0,40 + 1,05] * 2,48 * 20%	m2	2,877	
				RAZEM	3,933
4		REMONT KOMINÓW-Na strychu			
17 d.4	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2		
		<i>kominy</i> 2 * 2 * [0,40 + 0,70] * 2,10	m2	9,240	
		2 * [0,40 + 0,40 + 0,70] * 2,10	m2	6,300	
				RAZEM	15,540
18 d.4	KNR-W 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		<i>kominy</i> 2 * 2 * [0,40 + 0,70] * 2,10	m2	9,240	
		2 * [0,40 + 0,40 + 0,70] * 2,10	m2	6,300	
				RAZEM	15,540
19 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		<i>kominy</i> 2 * 2 * [0,40 + 0,70] * 2,10	m2	9,240	
		2 * [0,40 + 0,40 + 0,70] * 2,10	m2	6,300	
				RAZEM	15,540
5		ROBOTY BLACHARSKIE			
20 d.5	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		<i>połacie</i> 18,90 * 2	m	37,800	
		<i>kukułki</i> 1,10 * 2	m	2,200	
				RAZEM	40,000
21 d.5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>połacie</i> 18,90 * 2	m	37,800	
				RAZEM	37,800
22 d.5	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		<i>kukułki</i> 1,10 * 2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
23 d.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<i>Pasy nadrynnowe</i> <i>połacie</i> [18,90 * 2] * 0,20	m2	7,560	
		<i>kukułki</i> [1,10 * 2] * 0,20	m2	0,440	
		<i>Obróbki kominów</i> 2 * [0,60 + 0,90] * 4 * 0,20	m2	2,400	
		2 * [0,60 + 1,20] * 2 * 0,20	m2	1,440	
		<i>Obróbki kukułek</i> [2,60 * 4] * 0,20	m2	2,080	
		[1,30 * 2] * 0,30	m2	0,780	
		<i>Wiatrownice</i> <i>połacie</i> [7,60 * 4] * 0,35	m2	10,640	
		<i>kukułki</i> [2,20 * 4] * 0,30	m2	2,640	
				RAZEM	27,980
24 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		<i>Pasy nadrynnowe</i> <i>połacie</i> [18,90 * 2] * 0,25	m2	9,450	
		<i>kukułki</i> [1,10 * 2] * 0,25	m2	0,550	
		<i>Obróbki kominów</i> 2 * [0,60 + 0,90] * 4 * 0,30	m2	3,600	
		2 * [0,60 + 1,20] * 2 * 0,30	m2	2,160	
		<i>Obróbki kukułek</i> [2,60 * 4] * 0,25	m2	2,600	
		[1,30 * 2] * 0,30	m2	0,780	
		<i>Wiatrownice</i> <i>połacie</i> [7,60 * 4] * 0,35	m2	10,640	
		<i>kukułki</i> [2,20 * 4] * 0,30	m2	2,640	
				RAZEM	32,420
6		INSTALACJA ODGROMOWA			
25 d.6	Analiza Indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej w wykonaniu pomiarów.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		ROBOTY PORZĄDKOWE			
26 d.7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3		
		8,500	m3	8,500	
				RAZEM	8,500