

## ROBOTY BRUKARSKIE -SPÓŁDZIELCÓW 15

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE -SPÓŁDZIELCÓW 15</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY BRUKARSKIE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu-pobudowa pod polbruk przy ścianach bocznych.	m2		
		[10,20 + 11,30 + 3,50 + 4,30] * 1,05	m2	30,765	
		[10,20 + 6,60 * 2 * 1,85 * 2 + 3,50] * 0,70	m2	43,778	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,543</b>
2 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10,20 + 6,60 * 2 * 1,85 * 2 + 3,50 + 10,20 + 11,30 + 3,50 + 4,30	m	91,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,840</b>
3 d.1	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem-opaska,wsypy piwniczne,podest przy drzwiach,miski przy rurach odpływowych.	m2		
		[10,20 + 11,30 + 3,50 + 4,30] * 1,05	m2	30,765	
		[10,20 + 6,60 * 2 * 1,85 * 2 + 3,50] * 0,70	m2	43,778	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,543</b>