

Szwolężerów 4A - malowanie klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Szwolężerów 4A - malowanie klatki schodowej					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
2	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		<i>okna</i> 1,50 * 1,00 * 3	m2	4,500	
		<i>drzwi</i> 0,80 * 2,05 * 10	m2	16,400	
		0,95 * 2,00 * 2	m2	3,800	
				RAZEM	24,700
3	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNPnRPDE 29-66c	Demontaż dzwonka	szt.		
		2,038	szt.	2,038	
				RAZEM	2,038
6	KNR AT-08 0101-05	Przygotowanie podłoża - analogia ręczne zmycie powierzchni wodą - umycie ścian i sufitów malowanych farbą emulsyjną pod zagruntowanie i malowanie.	m2		
		<i>sufity</i> 1,00 * 2,40 + 1,20 * 0,48 + 2,80 * 1,15 + (0,22 + 0,24) * 2,40 + 2,40 * 1,50 + 1,35 * 1,80 + 2,80 * 1,15 + 1,25 * 2,30 + 2,35 * 0,12 + 1,10 * 0,12 + 1,10 * 2,80 + 1,70 * 2,35 + 2,35 * 0,12 + 1,90 * 1,36 + 1,20 * 0,12 + 1,15 * 2,80 + 1,20 * 2,35 + 2,35 * 0,12 + 1,20 * 0,12 + 1,15 * 0,30 + 2,80 * 1,15 + 1,50 * 2,35 + 2,35 * 0,12 + 1,35 * 1,80 + 2,35 * 0,12 + 1,35 * 1,80 + 5,30 * 2,35	m2	61,359	
		A (Suma częściowa)	m2	61,359	
		<i>ściany</i> (2,30 + 5,50) * 2 * 12,90	m2	201,240	
		<i>minus okna i drzwi</i> -27,40	m2	-27,400	
		B (Suma częściowa)	m2	173,840	
				RAZEM	235,199
7	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie (Schowanie okablowania)	m		
		80,00	m	80,000	
				RAZEM	80,000
8	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		80,00	m	80,000	
				RAZEM	80,000

Szwolęzerów 4A - malowanie klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR 4-03 1124-05	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzywa sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		<i>wyłącznik schodowy</i> 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		<i>dzwonki</i> 10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		<i>sufity</i> 61,357	m2	61,357	
				RAZEM	61,357
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		<i>ściany</i> 173,84	m2	173,840	
				RAZEM	173,840
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufity 15%	m2		
		61,359 * 15%	m2	9,204	
				RAZEM	9,204
14	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 20%	m2		
		173,84 * 20%	m2	34,768	
				RAZEM	34,768
15	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
		<i>sufity</i> 61,357	m2	61,357	
		<i>ściany</i> 173,84	m2	173,840	
		<i>minus lamperie</i> -95,92	m2	-95,920	
				RAZEM	139,277
16	KNR 4-01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 90% - klatki schodowe	m2		
		<i>lamperie i półeczki schodów</i>			

Szwolężerów 4A - malowanie klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[1,50 * (1,60 + 0,43 + 0,51 + 0,35 + 3,00 + 1,35 + 0,37 + 1,40 + 3,00 + 0,25 + 0,32 + 0,33 + 3,00 + 0,36 + 0,26 + 0,44 + 1,80 + 0,55 + 2,90 + 1,00 + 0,38 + 0,91 + 1,20 + 2,80 + 0,45 + 0,73 + 3,30 + 0,60 + 0,40 + 1,91 + 0,55 + 2,55 + 1,20 + 2,35 + 1,35 + 2,80 + 0,63 + 0,35 + 3,20 + 0,55 + 0,37 + 1,80 + 0,50 + 1,90 + 1,75 + 2,36 + 0,94 + 1,00 + 0,23) + 2,00 * 2,50 / 2] * 90\%$	m2	86,328	
				RAZEM	86,328
17	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 10% - klatki schodowe	m2		
		<i>lamperie i półeczki schodów</i> $[1,50 * (1,60 + 0,43 + 0,51 + 0,35 + 3,00 + 1,35 + 0,37 + 1,40 + 3,00 + 0,25 + 0,32 + 0,33 + 3,00 + 0,36 + 0,26 + 0,44 + 1,80 + 0,55 + 2,90 + 1,00 + 0,38 + 0,91 + 1,20 + 2,80 + 0,45 + 0,73 + 3,30 + 0,60 + 0,40 + 1,91 + 0,55 + 2,55 + 1,20 + 2,35 + 1,35 + 2,80 + 0,63 + 0,35 + 3,20 + 0,55 + 0,37 + 1,80 + 0,50 + 1,90 + 1,75 + 2,36 + 0,94 + 1,00 + 0,23) + 2,00 * 2,50 / 2] * 10\%$	m2	9,592	
				RAZEM	9,592
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		<i>balustrada schodów</i> $(1,30 + 3,20 * 7) * 1,00$	m2	23,700	
		<i>drabinka wylazowa</i> $0,50 * 2,20$	m2	1,100	
				RAZEM	24,800
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy.	m2		
		<i>drzwi do piwnicy.</i> $0,95 * 2,05 * 2,50$	m2	4,869	
				RAZEM	4,869
20	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m2		
		<i>wylaz na dach</i> $(0,54 + 0,50) * 2 * 0,85$	m2	1,768	
		$0,54 * 0,50$	m2	0,270	
				RAZEM	2,038
21	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - szafki energetyczne.	m2		
		$0,60 * 0,45$	m2	0,270	
		$0,80 * 0,50$	m2	0,400	
		$0,30 * 0,30 * 2$	m2	0,180	
				RAZEM	0,850
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - gazowe w koloże złotym.	m		
		37,00	m	37,000	
				RAZEM	37,000

Szwolężerów 4A - malowanie klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000