

BARTOSZYCKA 28-Remont dachu z dociepleniem stropodachu-Markajmy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BARTOSZYCKA 28-Remont dachu z dociepleniem stropodachu-Markajmy					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
	ściana szczytowa	9,60 * 8,00	m2	76,800	
				RAZEM	76,800
2 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		76,800	m2	76,800	
				RAZEM	76,800
2		DACH			
3 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,30 * 2	m	40,600	
				RAZEM	40,600
4 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		20,30 * 2	m	40,600	
				RAZEM	40,600
5 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,10 * 4	m	24,400	
				RAZEM	24,400
6 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		6,10 * 4	m	24,400	
				RAZEM	24,400
7 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	obróbki szczytów	20,30 * 0,40 * 2	m2	16,240	
	kołnierze kominów	0,40 + 0,40 * 2 * 3	m2	2,800	
				RAZEM	19,040
8 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
	przy kominach	0,40 + 0,40 * 2 * 3 * 0,15	m2	0,760	
				RAZEM	0,760
9 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	przy kominach	0,40 + 0,40 * 2 * 3 * 0,15	m2	0,760	
				RAZEM	0,760
10 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	obróbki szczytów	20,30 * 0,40 * 2	m2	16,240	
				RAZEM	16,240
11 d.2	KNR 4-01 0528-06	Rozebranie kolanka lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.2	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.2	KNR-W 2-02 0522-05	Rozebranie zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2	KNR 4-01 0209-01	Przebicie otworów w elementach z betonu o grubości do 10 cm-wykonanie otworów do aplikacji wełny	m2		
	ANALOGIA	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR 9-12 0303-04 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 26 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m2		
	ANALOGIA	9,10 * 19,80	m2	180,180	
				RAZEM	180,180
17 d.2	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		9,60 * 20,30	m2	194,880	
				RAZEM	194,880
19 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej [czapy kominów]	m2		
	czapy kominów	0,40 * 0,40 * 2 * 3	m2	0,960	
	kominy	[0,40 + 2,00] * 2 * 3	m2	14,400	
				RAZEM	15,360
3		REMONT BALKONU			
20 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej-podbudowy gr. 5 cm	m2		
		1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
21 d.3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych	m2		
		1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
22 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	obróbki krawędzi balkonów	0,25 * 18,41	m2	4,603	
		0,25 * [1,20 + 1,20]	m2	0,600	
				RAZEM	5,203
23 d.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
24 d.3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm-Krotność=2	m2		
		1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
25 d.3	KNR AT-27 0104-07	Wykonanie warstwy szczerwnej	m2		
		1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
26 d.3	KNR-W 2-02 0515-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy z cynkowo-tytanowej	m2		
		0,25 * 18,41	m2	4,603	

BARTOSZYCKA 28-Remont dachu z dociepleniem stropodachu-Markajmy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25 * [1,20 + 1,20]	m2	0,600	
				RAZEM	5,203
27 d.3	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
	uszczalnienie narożników posadzki-ściana	18,41	m	18,410	
				RAZEM	18,410
28 d.3	KNR AT-27 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
		1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
29 d.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	spod balkonu	1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
30 d.3	KNR AT-39 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
	spod balkonu	1,20 * 18,41	m2	22,092	
	bok spodu balkonu	0,20 * [18,41 + 1,20 + 1,20]	m2	4,162	
				RAZEM	26,254
31 d.3	KNR AT-39 0102-06	Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej	m2		
	spod balkonu	1,20 * 18,41	m2	22,092	
	bok spodu balkonu	0,20 * [18,41 + 1,20 + 1,20]	m2	4,162	
				RAZEM	26,254
32 d.3	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m2		
	spod balkonu	1,20 * 18,41	m2	22,092	
				RAZEM	22,092
33 d.3	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
	spod balkonu	1,20 * 18,41	m2	22,092	
	bok spodu balkonu	0,20 * [18,41 + 1,20 + 1,20]	m2	4,162	
				RAZEM	26,254
34 d.3	KNR 9-24 0211-04	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki	m2		
	spod balkonu	1,20 * 18,41	m2	22,092	
	bok spodu balkonu	0,20 * [18,41 + 1,20 + 1,20]	m2	4,162	
				RAZEM	26,254
35 d.3	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
	spod balkonu	1,20 * 18,41	m2	22,092	
	bok spodu balkonu	0,20 * [18,41 + 1,20 + 1,20]	m2	4,162	
				RAZEM	26,254
4		Roboty Porządkowe			
36 d.4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,500	m3	0,500	
				RAZEM	0,500