

KONSTYTUCJI 3 MAJA 6 -Remont Elewacji

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KONSTYTUCJI 3 MAJA 6 -Remont Elewacji					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		[3,00 + 6,00 + 3,00] * 14,00	m2	168,000	
		3,00 * 12,00	m2	36,000	
				RAZEM	204,000
2		ELEWACJA OD STRONY PODWÓRKA			
2 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,00 * 1,90 * 11	m2	20,900	
		0,50 * 1,90 * 2	m2	1,900	
		1,00 * 1,00 * 1	m2	1,000	
		0,50 * 1,00 * 1	m2	0,500	
	drzwi	1,00 * 2,30	m2	2,300	
				RAZEM	26,600
3 d.2	ZKNR C-1 0401-01	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2	m2		
	minus otwory okienne i drzwiowe ościeża okienne i drzwiowe drzwi	2,95 * 13,70 + 2,95 * 4,00	m2	52,215	
		6,10 * 13,70	m2	83,570	
		1,35 * 14,20	m2	19,170	
		3,78 * 14,20	m2	53,676	
		2,95 * 12,05	m2	35,548	
		-26,60	m2	-26,600	
		A (Suma częściowa)	m2	217,579	
		ościeża okienne i drzwiowe			
		[1,00 + 2 * 1,90] * 0,15 * 11	m2	7,920	
		[0,50 + 2 * 1,90] * 0,15 * 1	m2	0,645	
	drzwi	[1,00 + 2 * 1,00] * 0,15 * 1	m2	0,450	
		[0,50 + 2 * 1,00] * 0,15 * 1	m2	0,375	
		[1,00 + 2 * 2,30] * 0,30 * 1	m2	1,680	
		B (Suma częściowa)	m2	11,070	
				RAZEM	228,649
4 d.2	ZKNR C-1 0403-02	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m2	m2		
		228,649	m2	228,649	
				RAZEM	228,649
5 d.2	KNR AT-25 0201-03	Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej na głębokość 45-55 mm [dla wklejenia prętów zbrojeniowych 8 mm]	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.2	KNR AT-22 0105-08	Analogia.Wypełnienie szczeliny [wklejenie w pustą spoinę dwóch prętów zbrojeniowych 8 mm ,dł.1,00 na klej CX5] przy szerokości spoiny 15 mm.	m		
		15 * 2	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.2	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 8 mm dł. 1 pręta 1,00 m	kg		
		15 * 0,40 * 2	kg	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		228,649	m2	228,649	
				RAZEM	228,649
9 d.2	KNR 4-01 0325-05	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
	wypełnienie bruzdy narożnej	8,32	m	8,320	
				RAZEM	8,320
10 d.2	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.2	KNR AT-40 0301-02	Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie	m2		
		228,649	m2	228,649	
				RAZEM	228,649
12 d.2	KNR AT-99 0201-01	Perlitowy tynk ciepłochronny Perlicover TP500 - pierwsza warstwa o gr. 10 mm	m2		
		228,649	m2	228,649	
				RAZEM	228,649
13 d.2	KNR AT-99 0201-02 0201-03	Perlitowy tynk ciepłochronny Perlicover TP500 - każda następna warstwa o gr. 15 mm	m2		
		228,649	m2	228,649	
				RAZEM	228,649
14 d.2	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		217,579	m2	217,579	
				RAZEM	217,579
15 d.2	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		217,579	m2	217,579	
				RAZEM	217,579
16 d.2	KNR AT-31 0503-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach	m2		
		11,070	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
17 d.2	KNR AT-31 0503-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baunit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m2		
		11,070	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
3		ROBOTY BLACHARSKIE			
18 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	parapety okienne	1,00 * 0,18 * 9	m2	1,620	
		0,50 * 0,18 * 3	m2	0,270	
				RAZEM	1,890
19 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	parapety okienne	1,00 * 0,18 * 9	m2	1,620	
		0,50 * 0,18 * 3	m2	0,270	
				RAZEM	1,890
20 d.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,20 + 1,35 + 1,10	m	16,650	
				RAZEM	16,650
21 d.3	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		14,20 + 1,35 + 1,10	m	16,650	
				RAZEM	16,650
4		STOLARKA			
22 d.4	KNR 0-19 0929-02	Analogia-Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2		
	okna piwniczne	1,00 * 0,58 * 3	m2	1,740	
				RAZEM	1,740
23 d.4	KNR 0-19 0930-09	Analogia-Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
	okna klatkowe	1,00 * 1,90 * 2	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
24 d.4	KNR 0-19 0930-05	Analogia-Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
	okna klatkowe	0,50 * 1,90 * 2	m2	1,900	
		1,00 * 1,00 * 1	m2	1,000	
				RAZEM	2,900
25 d.4	KNR 0-19 0930-02	Analogia-Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2		
	okna klatkowe	0,50 * 1,00 * 1	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
26 d.4	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.4	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m2		
	drzwi do piwnicy	0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5		SCHODY ZEWNĘTRZNE			
28 d.5	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m2		
	stopnie przy wejściu do budynku	0,98 * 0,38 + 1,21 * 0,49	m2	0,965	
				RAZEM	0,965
29 d.5	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	stopnice przy wejściu do budynku	0,98 * 0,38 + 1,21 * 0,49	m2	0,965	
	podstopnice	0,98 * 0,15 + 1,27 * 0,11 + 0,50 * 0,11 * 2	m2	0,397	
				RAZEM	1,362
6		ROBOTY PORZADKOWE			
30 d.6	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		16,65	m3	16,650	
				RAZEM	16,650