

CZERWONKA 100-Wymiana rynien

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: CZERWONKA 100-Wymiana rynien					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
	elewacja od drogi	10,00 * 15,40	m2	154,000	
	elewacja od strony wejścia do budynku	8,00 * [7,15 + 7,40] 10,00 * 22,75	m2 m2	116,400 227,500	
	ganki	8,00 * [3,70 + 3,70] [2,00 * 2,70] * 4	m2 m2	59,200 21,600	
				RAZEM	578,700
2 d.1	KNNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		557,100	m2	557,100	
				RAZEM	557,100
2		ROBOTY BLACHARSKIE			
3 d.2	ANALOGIA	Demontaż blachodachówki w celu wymiany rynny i obróbek blacharskich.-KALKULACJA WŁASNA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	elewacja od strony wejścia do budynku	22,55 + 3,70 + 3,70	m	29,950	
	ganki	2,70 * 4	m	10,800	
	elewacja od drogi	15,40 + 7,15 + 7,40	m	29,950	
				RAZEM	70,700
5 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
	elewacja od strony wejścia do budynku	29,550	m	29,550	
	elewacja od drogi	29,550	m	29,550	
				RAZEM	59,100
6 d.2	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		2,70 * 4	m	10,800	
				RAZEM	10,800
7 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00 * 4	m	28,000	
		3,00 * 4	m	12,000	
		4,00	m	4,000	
		2,40 * 4	m	9,600	
				RAZEM	53,600
8 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		28,00 + 12,00 + 4,00	m	44,000	
				RAZEM	44,000
9 d.2	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m		
		2,40 * 4	m	9,600	
				RAZEM	9,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11 d.2	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<i>pasy nadrynnowe</i> 70,70 * 0,25	m2	17,675	
				RAZEM	17,675
13 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		<i>pasy nadrynnowe</i> 70,70 * 0,30	m2	21,210	
				RAZEM	21,210
3		Roboty Porządkowe			
14 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu, złomu itp. spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km i uprzątniecie terenu budowy	m3		
		0,30	m3	0,300	
				RAZEM	0,300