

CZERWONKA 103-Wymiana Rynien

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: CZERWONKA 103-Wymiana Rynien					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
	elewacja od drogi	10,00 * 15,40	m2	154,000	
		8,00 * [7,15 + 7,40]	m2	116,400	
	elewacja od strony wejścia do budynku	10,00 * 22,75	m2	227,500	
				RAZEM	497,900
2 d.1	KNR 2 1505-01	Oślony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		557,100	m2	557,100	
				RAZEM	557,100
2		ROBOTY BLACHARSKIE			
3 d.2	ANALOGIA	Demontaż blachodachówki w celu wymiany rynny i obróbek blacharskich.-KALKULACJA WŁASNA	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	elewacja od strony wejścia do budynku	22,55 + 3,70 + 3,70	m	29,950	
	elewacja od drogi	15,40 + 7,15 + 7,40	m	29,950	
				RAZEM	59,900
5 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
	elewacja od strony wejścia do budynku	29,550	m	29,550	
	elewacja od drogi	29,550	m	29,550	
				RAZEM	59,100
6 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00 * 4	m	28,000	
		3,00 * 4	m	12,000	
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	44,000
7 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		28,00 + 12,00 + 4,00	m	44,000	
				RAZEM	44,000
8 d.2	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.2	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<i>pasy nadrynnowe</i> 59,10 * 0,25	m2	14,775	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,775
11 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		<i>pasy nadrynnowe</i> 59,10 * 0,30	m2	17,730	
				RAZEM	17,730
3		Roboty Porządkowe			
12 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu, złomu itp. sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km i uprzątniecie terenu budowy	m3		
		0,30	m3	0,300	
				RAZEM	0,300