

CZERWONKA 104-Izolacja ściany szczytowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: CZERWONKA 104-Izolacja ściany szczytowej					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
	ściana szczytowa	11,35 * 0,50 * 0,20	m3	1,135	
				RAZEM	1,135
2 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
	ściana szczytowa	11,35 * 1,80 * 1,00	m3	20,430	
				RAZEM	20,430
2		IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
3 d.2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
	ściana szczytowa	11,35 * 1,80	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
4 d.2	KNR 0-29 0641-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)	m		
	ściana szczytowa	8,50	m	8,500	
				RAZEM	8,500
5 d.2	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
	ściana szczytowa	11,35 * 1,80	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
6 d.2	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m2		
	ściana szczytowa	11,35 * 1,80	m2	20,430	
				RAZEM	20,430
7 d.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
	ściana szczytowa	11,45 * 1,80	m2	20,610	
				RAZEM	20,610
8 d.2	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej	m		
	ściana szczytowa	11,45	m	11,450	
				RAZEM	11,450
9 d.2	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m3		
	ściana szczytowa	31,608	m3	31,608	
				RAZEM	31,608
10 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-wymiana częściowa gruntu przy izolacji	m3		
		1,10	m3	1,100	
				RAZEM	1,100

CZERWONKA 104-Izolacja ściany szczytowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY PORZĄDKOWE			
11 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500