

CZERWONKA 104-Roboty brukarskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: CZERWONKA 104-Roboty brukarskie					
1		ROBOTY BRUKARSKIE			
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
	przy budynku	[17,00 * 2] + 12,30 * 0,50 * 0,15	m3	34,923	
	chodnik	[61,60 + 18,00 + 11,20] * 0,70 * 0,15	m3	9,534	
				RAZEM	44,457
2 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
	ściana szczytowa	12,30 * 0,50	m2	6,150	
	przy budynku	[17,00 * 2] + 12,30 * 0,50	m2	40,150	
	chodnik	[61,60 + 18,00 + 11,20] * 0,70	m2	63,560	
				RAZEM	109,860
3 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	przy budynku	[12,30 + 17,00] * 2	m	58,600	
	chodnik	[61,60 + 18,00 + 11,20] * 2	m	181,600	
				RAZEM	240,200
4 d.1	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	przy budynku	[12,30 + 17,00] * 0,50	m2	14,650	
	chodnik	[61,60 + 18,00 + 11,20] * 0,70	m2	63,560	
				RAZEM	78,210
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		45,250	m3	45,250	
				RAZEM	45,250