

WÓJTÓWKO 13- Remont Dachy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WÓJTÓWKO 13- Remont Dachy					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		10,00 * 2,00	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Roboty Blacharskie			
2 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		<i>Pas Nadrynnowy</i> [0,25 * 30,45] * 2	m2	15,225	
		<i>Pas Podrynnowy</i> [0,55 * 30,45] * 2	m2	33,495	
		<i>Kominy [obróbka przy kominie]</i> [0,70 + 2,00] * 0,25 * 2 * 10	m2	13,500	
		<i>Wiatrownice [zakończenia dachu]</i> [0,25 * 4,90] * 4	m2	4,900	
				RAZEM	67,120
3 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2		
		<i>Pas Nadrynnowy</i> [0,35 * 30,45] * 2	m2	21,315	
		<i>Pas Podrynnowy</i> [0,65 * 30,45] * 2	m2	39,585	
		<i>Kominy [obróbka przy kominie]</i> [0,45 + 1,80] * 0,25 * 2 * 10	m2	11,250	
		<i>Wiatrownice [zakończenia dachu]</i> [0,35 * 4,90] * 4	m2	6,860	
		<i>czapy kominów</i> [0,55 * 1,90] * 10	m2	10,450	
				RAZEM	89,460
4 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		<i>Rynny</i> 30,45 * 2	m	60,900	
				RAZEM	60,900
5 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		<i>Rynny</i> 30,45 * 2	m	60,900	
				RAZEM	60,900
6 d.2	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów [leje,spusty]	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		<i>Rury spustowe</i> 4 * 10,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		<i>Rury spustowe</i> 4 * 10,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

WÓJTÓWKO 13- Remont Dachy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Ocieplenie Stropodachu Styropapą			
10 d.3	KNR-W 4-01 0419-05	Przymocowanie krawędziaków 12*14	m		
		4 * 4,90	m	19,600	
		2 * 30,45	m	60,900	
				RAZEM	80,500
11 d.3	KNR 2-02 0609-01 Analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 14 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - Styropapa	m2		
		30,45 * 9,80	m2	298,410	
				RAZEM	298,410
12 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		<i>Dach</i> 30,45 * 9,80	m2	298,410	
				RAZEM	298,410
13 d.3	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		<i>Pionowe Ściany Kominów</i> [0,45 + 1,80] * 0,70 * 2 * 10	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
4		Porządkowe			
14 d.4	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		0,80	t	0,800	
				RAZEM	0,800