

CZERWONKA 125-Rrmont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: CZERWONKA 125-Rrmont Klatki Schodowej					
1		Roboty Malarskie			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i> 1,80 * 0,95	m2	1,710	
		<i>Drzwi</i> [0,90 * 2,00] * 6	m2	10,800	
		<i>Drzwi wejściowe do klatki</i> 1,20 * 2,30	m2	2,760	
				RAZEM	15,270
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>Ściany</i> 1,40 * [4,72 + 2,08 + 0,90 + 1,03 + 2,10 + 0,83 + 1,93 + 2,10 + 1,81 + 2,07 + 0,68 + 1,79 + 1,85 + 2,11]	m2	36,400	
		<i>Ściany przy schodach</i> 1,40 * [3,01 + 2,84 + 4,53 + 2,38]	m2	17,864	
		<i>Minus Drzwi</i> -2,94	m2	-2,940	
				RAZEM	51,324
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i> 1,87 * 2,25	m2	4,208	
		2,09 * 1,63	m2	3,407	
		0,79 * 2,10	m2	1,659	
		1,90 * 2,10	m2	3,990	
		1,00 * 2,12	m2	2,120	
		<i>Podesty schodów</i> 1,79 * 2,09	m2	3,741	
		0,83 * 2,12	m2	1,760	
		1,94 * 2,10	m2	4,074	
		1,01 * 2,10	m2	2,121	
		<i>Sufity Podestów Schodów</i> 1,77 * 3,60	m2	6,372	
		0,99 * 2,84	m2	2,812	
		0,99 * 2,35	m2	2,327	
		0,99 * 2,12	m2	2,099	
		<i>Ściany</i> 2,36 * 2,10	m2	4,956	
		2,94 * [4,72 + 2,08 + 0,90]	m2	22,638	
		2,40 * [1,03 + 2,10 + 0,83]	m2	9,504	
		2,94 * [1,91 + 2,10 + 1,81]	m2	17,111	
		1,86 * [2,07 + 0,68]	m2	5,115	
		2,50 * [1,79 + 1,85 + 2,11]	m2	14,375	
		<i>Ściany przy schodach</i> 2,32 * 3,01	m2	6,983	
		1,81 * 2,84	m2	5,140	
		3,27 * 4,53	m2	14,813	
		2,53 * 2,38	m2	6,021	
		<i>Minus Okna</i> -1,80 * 0,95	m2	-1,710	
		<i>Minus Drzwi</i> -[0,90 * 2,00] * 6	m2	-10,800	
		-1,20 * 2,30	m2	-2,760	
				RAZEM	132,076
4 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Wstawienie Drzwi do Piwnicy-techniczne</i> 0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
6 d.1	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		<i>Ukrycie [schowanie]kabli w ścianach i sufitach</i> 8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		132,076	m2	132,076	
				RAZEM	132,076
9 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		132,076	m2	132,076	
				RAZEM	132,076
10 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		132,076	m2	132,076	
				RAZEM	132,076
11 d.1	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2		
		<i>Sufity</i> 40,060	m2	40,060	
		<i>Ściany</i> 0,96 * 2,10	m2	2,016	
		1,54 * [4,72 + 2,08 + 0,90]	m2	11,858	
		1,00 * [1,03 + 2,10 + 0,83]	m2	3,960	
		1,54 * [1,91 + 2,10 + 1,81]	m2	8,963	
		0,46 * [2,07 + 0,68]	m2	1,265	
		1,10 * [1,79 + 1,85 + 2,11]	m2	6,325	
		<i>Ściany przy schodach</i> 0,92 * 3,01	m2	2,769	
		0,41 * 2,84	m2	1,164	
		1,87 * 4,53	m2	8,471	
		1,13 * 2,38	m2	2,689	
		<i>Minus Okna i drzwi</i> -8,788	m2	-8,788	
				RAZEM	80,752
12 d.1	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2		
		<i>ściany drewniane</i> 1,52 * 1,47	m2	2,234	
		<i>drzwi na podasze</i> 0,80 * 2,00	m2	1,600	
		<i>podłogi schodów</i> 1,79 * 2,09	m2	3,741	
		0,83 * 2,12	m2	1,760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,94 * 2,10	m2	4,074	
		1,01 * 2,10	m2	2,121	
		<i>boki schodów</i>			
		[3,01 + 2,84 + 4,53 + 2,38] * 0,42 * 2	m2	10,718	
		<i>schody</i>			
		1,05 * [0,30 + 0,17] * 30	m2	14,805	
				RAZEM	41,053
13 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i>			
		51,324	m2	51,324	
				RAZEM	51,324
14 d.1	KNR-W 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną poręczy drewnianych-balustrad	m2		
		0,80 * [2,76 + 2,44 + 2,13 + 2,13]	m2	7,568	
				RAZEM	7,568
15 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		15,27	m2	15,270	
				RAZEM	15,270
16 d.1	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m2		
		1,03 * 2,89	m2	2,977	
		1,00 * 1,00	m2	1,000	
				RAZEM	3,977
17 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
2		Roboty Posadzkowe			
18 d.2	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		2,352	m2	2,352	
				RAZEM	2,352
19 d.2	KNR 2-02 1121-05 z.sz. 5.6	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Grubość warstwy klejącej 6 mm.	m2		
		<i>Podesty</i>			
		2,10 * 1,12	m2	2,352	
		<i>Stopnie schodów</i>			
		1,05 * [0,18 + 0,30] * 3	m2	1,512	
				RAZEM	3,864
20 d.2	KNR AT-23 0217-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		6,45	m	6,450	
				RAZEM	6,450
3		Piwnica-zejście			
21 d.3	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
	sufit	1,10 * 4,19	m2	4,609	
				RAZEM	4,609
22 d.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i>			
		1,10 * 4,19	m2	4,609	
		<i>Ściany przy schodach</i>			
		1,73 * 4,19 * 2	m2	14,497	
				RAZEM	19,106

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		19,106	m2	19,106	
				RAZEM	19,106
24 d.3	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2		
		<i>Sufity</i> 1,10 * 4,19	m2	4,609	
		<i>Ściany przy schodach</i> 1,73 * 4,19 * 2	m2	14,497	
				RAZEM	19,106