

KRESOWA 2A-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KRESOWA 2A-Remont Klatki Schodowej					
1		Remont Klatki			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i>			
		0,50 * 0,50 * 2	m2	0,500	
		1,20 * 1,80 * 2	m2	4,320	
		0,58 * 1,00 * 2	m2	1,160	
		<i>Drzwi</i>			
		[0,90 * 2,00] * 8	m2	14,400	
		[0,80 * 2,00] * 2	m2	3,200	
		[1,00 * 2,00] * 2	m2	4,000	
		<i>Drzwi wejściowe do klatki</i>			
		1,20 * 2,30	m2	2,760	
		1,10 * 2,30	m2	2,530	
				RAZEM	32,870
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>Ściany</i>			
		140,221	m2	140,221	
				RAZEM	140,221
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i>			
		1,13 * 2,30	m2	2,599	
		2,25 * 1,90	m2	4,275	
		3,01 * 4,08	m2	12,281	
		2,31 * 1,21	m2	2,795	
		2,34 * 1,45	m2	3,393	
		2,38 * 1,23	m2	2,927	
		2,34 * 1,47	m2	3,440	
		1,46 * 1,13	m2	1,650	
		2,36 * 4,33	m2	10,219	
		<i>Sufity Podestów Schodów</i>			
		[1,16 * 2,76] * 6	m2	19,210	
		<i>Ściany</i>			
		2,44 * [1,63 + 2,34 + 1,38]	m2	13,054	
		2,91 * [2,02 + 0,35 + 1,69 + 0,45 + 1,96 + 2,64]	m2	26,510	
		3,41 * [2,08 + 3,02 + 2,08]	m2	24,484	
		2,73 * [1,27 + 2,32 + 1,37]	m2	13,541	
		2,77 * [1,60 + 2,35 + 1,22]	m2	14,321	
		2,80 * [1,39 + 2,36 + 0,99]	m2	13,272	
		2,77 * [1,64 + 2,34 + 1,42]	m2	14,958	
		2,63 * [1,16 + 1,44 + 1,16]	m2	9,889	
		3,44 * [1,41 + 2,38 + 0,98]	m2	16,409	
		2,08 * [0,69 + 0,69]	m2	2,870	
		2,09 * [1,59 + 3,04 + 1,59]	m2	13,000	
		<i>Ściany podestów</i>			
		2,94 * 2,44	m2	7,174	
		4,66 * 2,22	m2	10,345	
		2,84 * 2,47	m2	7,015	
		2,76 * 2,45	m2	6,762	
		2,80 * 2,19	m2	6,132	
		2,74 * 2,47	m2	6,768	
		2,67 * 1,64	m2	4,379	
		2,09 * 1,07 * 2	m2	4,473	
		<i>nie odejmować za okna i drzwi, ponieważ pokrywają glify</i>			
				RAZEM	278,145

Przedmiar

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	68,492
9 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i> 140,221	m2	140,221	
				RAZEM	140,221
10 d.1	KNR-W 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną poręczy drewnianych-balustrad	m2		
		0,75 * [2,20 + 1,40 + 2,60 + 2,60 + 2,60 + 2,60 + 2,60 + 2,60 + 1,25]	m2	15,338	
				RAZEM	15,338
11 d.1	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		<i>Gazowe</i> 38,90	m	38,900	
				RAZEM	38,900
12 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		15,27	m2	15,270	
				RAZEM	15,270
13 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250