

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 1					
1		Roboty Malarskie			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i> 3,17	m2	3,170	
		<i>Drzwi</i> 11,38	m2	11,380	
				RAZEM	14,550
2 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		14,550	m2	14,550	
				RAZEM	14,550
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i> 48,383	m2	48,383	
		<i>Ściany</i> 164,557	m2	164,557	
				RAZEM	212,940
4 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>lamperie</i> 92,47	m2	92,470	
				RAZEM	92,470
5 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>sufity</i> 48,383	m2	48,383	
		<i>ściany</i> 164,557	m2	164,557	
				RAZEM	212,940
6 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		212,94	m2	212,940	
				RAZEM	212,940
7 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		212,94	m2	212,940	
				RAZEM	212,940
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		<i>Sufity</i> 48,383	m2	48,383	
		<i>Ściany</i> 164,557	m2	164,557	
		<i>minus lamperie</i> -67,975	m2	-67,975	
				RAZEM	144,965
9 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i> 92,47	m2	92,470	
				RAZEM	92,470
10 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Wstawienie Drzwi do Piwnicy-techniczne</i> 2,343	m2	2,343	

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,343
11 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>policzki schodów</i> 2,982	m2	2,982	
				RAZEM	2,982
13 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>policzki schodów</i> 2,982	m2	2,982	
				RAZEM	2,982
14 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		<i>policzki schodów</i> 2,982	m2	2,982	
				RAZEM	2,982
15 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		<i>cokoliki</i> 63,576	m	63,576	
				RAZEM	63,576
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2m2-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		<i>drzwi do piwnicy</i> 2,343	m2	2,343	
				RAZEM	2,343
17 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		<i>skrzynki energetyczne</i> 1,896	m2	1,896	
				RAZEM	1,896
18 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		<i>poręcze klatki schodowej</i> 22,34	m2	22,340	
				RAZEM	22,340
19 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - listwa poręczowa	m		
		24,55	m	24,550	
				RAZEM	24,550
20 d.1	KNR 19-01 1308-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m2	m2		
		<i>parapety</i> 0,974	m2	0,974	
				RAZEM	0,974
21 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		<i>pokrywa wylazu</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
23 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		48,838	m2	48,838	
				RAZEM	48,838