

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 2					
1		Roboty Malarskie			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i> 3,175	m2	3,175	
		<i>Drzwi</i> 19,663	m2	19,663	
				RAZEM	22,838
2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
2 d.1		22,838	m2	22,838	
				RAZEM	22,838
3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i> 49,923	m2	49,923	
		<i>Ściany</i> 170,466	m2	170,466	
				RAZEM	220,389
4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
4 d.1		<i>lamperie</i> 85,330	m2	85,330	
				RAZEM	85,330
5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>sufity</i> 49,923	m2	49,923	
		<i>ściany</i> 170,466	m2	170,466	
				RAZEM	220,389
6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		220,389	m2	220,389	
				RAZEM	220,389
7	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		220,389	m2	220,389	
				RAZEM	220,389
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		<i>Sufity</i> 49,923	m2	49,923	
		<i>Ściany</i> 170,466	m2	170,466	
		<i>minus lamperie</i> -85,33	m2	-85,330	
				RAZEM	135,059
9	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i> 85,33	m2	85,330	
				RAZEM	85,330
10	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Wstawienie Drzwi do Piwnicy-techniczne</i> 3,963	m2	3,963	

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,963
11 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>policzki schodów</i> 8,254	m2	8,254	
				RAZEM	8,254
13 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>policzki schodów</i> 8,254	m2	8,254	
				RAZEM	8,254
14 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		<i>policzki schodów</i> 8,254	m2	8,254	
				RAZEM	8,254
15 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		<i>cokoliki</i> 62,875	m	62,875	
				RAZEM	62,875
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2m2-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		<i>drzwi do piwnicy</i> 3,963	m2	3,963	
				RAZEM	3,963
17 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		<i>skrzynki energetyczne</i> 1,155	m2	1,155	
				RAZEM	1,155
18 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		<i>poręcze klatki schodowej</i> 22,178	m2	22,178	
				RAZEM	22,178
19 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - listwa poręczowa	m		
		25,470	m	25,470	
				RAZEM	25,470
20 d.1	KNR 19-01 1308-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m2	m2		
		1,326	m2	1,326	
				RAZEM	1,326
21 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		<i>pokrywa wylazu</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,250
23 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		51,746	m2	51,746	
				RAZEM	51,746