

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 3					
1		Roboty Malarskie			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i> 2,132	m2	2,132	
		<i>Drzwi</i> 17,109	m2	17,109	
				RAZEM	19,241
2 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		19,241	m2	19,241	
				RAZEM	19,241
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i> 45,812	m2	45,812	
		<i>Ściany</i> 159,800	m2	159,800	
				RAZEM	205,612
4 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>lamperie</i> 87,607	m2	87,607	
				RAZEM	87,607
5 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>sufity</i> 45,812	m2	45,812	
		<i>ściany</i> 159,800	m2	159,800	
				RAZEM	205,612
6 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		205,612	m2	205,612	
				RAZEM	205,612
7 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		205,612	m2	205,612	
				RAZEM	205,612
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		<i>Sufity</i> 45,812	m2	45,812	
		<i>Ściany</i> 159,800	m2	159,800	
		<i>minus lamperie</i> -87,607	m2	-87,607	
				RAZEM	118,005
9 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i> 87,607	m2	87,607	
				RAZEM	87,607
10 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Wstawienie Drzwi do Piwnicy-techniczne</i> 2,343	m2	2,343	

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,343
11 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>policzki schodów</i> 3,010	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
13 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>policzki schodów</i> 3,010	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
14 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		<i>policzki schodów</i> 3,010	m2	3,010	
				RAZEM	3,010
15 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		<i>cokoliki</i> 63,570	m	63,570	
				RAZEM	63,570
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2m2-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		<i>drzwi do piwnicy</i> 2,343	m2	2,343	
				RAZEM	2,343
17 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		<i>skrzynki energetyczne</i> 1,87	m2	1,870	
				RAZEM	1,870
18 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		<i>poręcze klatki schodowej</i> 19,965	m2	19,965	
				RAZEM	19,965
19 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych -listwa poręczowa	m		
		21,940	m	21,940	
				RAZEM	21,940
20 d.1	KNR 19-01 1308-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m2	m2		
		<i>parapety</i> 0,390	m2	0,390	
				RAZEM	0,390
21 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		<i>pokrywa wylazu</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
23 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		47,997	m2	47,997	
				RAZEM	47,997