

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 5					
1		Roboty Malarskie			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i> 2,124	m2	2,124	
		<i>Drzwi</i> 13,293	m2	13,293	
				RAZEM	15,417
2 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		15,417	m2	15,417	
				RAZEM	15,417
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i> 36,407	m2	36,407	
		<i>Ściany</i> 133,875	m2	133,875	
				RAZEM	170,282
4 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>lamperie</i> 75,840	m2	75,840	
				RAZEM	75,840
5 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>sufity</i> 36,407	m2	36,407	
		<i>ściany</i> 133,875	m2	133,875	
				RAZEM	170,282
6 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		170,282	m2	170,282	
				RAZEM	170,282
7 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		170,282	m2	170,282	
				RAZEM	170,282
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		<i>Sufity</i> 36,407	m2	36,407	
		<i>Ściany</i> 133,875	m2	133,875	
		<i>minus lamperie</i> -75,840	m2	-75,840	
				RAZEM	94,442
9 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i> 75,840	m2	75,840	
				RAZEM	75,840
10 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Wstawienie Drzwi do Piwnicy-techniczne</i> 2,129	m2	2,129	

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,129
11 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
12 d.1	KNR-W 4-01 1202-08 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		<i>policzki schodów</i> 2,648	m2	2,648	
				RAZEM	2,648
13 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		<i>policzki schodów</i> 2,648	m2	2,648	
				RAZEM	2,648
14 d.1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		<i>policzki schodów</i> 2,648	m2	2,648	
				RAZEM	2,648
15 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		<i>cokoliki</i> 48,290	m	48,290	
				RAZEM	48,290
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2m2-ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		<i>drzwi do piwnicy</i> 2,129	m2	2,129	
				RAZEM	2,129
17 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		<i>skrzynki energetyczne</i> 1,687	m2	1,687	
				RAZEM	1,687
18 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		<i>balustrady klatki schodowej</i> 16,380	m2	16,380	
				RAZEM	16,380
19 d.1	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - listwa poręczowa	m		
		18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
20 d.1	KNR 19-01 1308-16	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,75 m2	m2		
		<i>parapety</i> 2,620	m2	2,620	
				RAZEM	2,620
21 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		<i>pokrywa wylazu</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		

WYSOKIEJ BRAMY 4-klatka schodowa nr 5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
23 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		36,805	m2	36,805	
				RAZEM	36,805