

Szwolężerów 17-Remont Klatki Schodowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Szwolężerów 17-Remont Klatki Schodowej					
1		Roboty Malarskie			
1 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		<i>Okna</i>			
		0,80 * 0,50	m2	0,400	
		0,90 * 1,20	m2	1,080	
		<i>Drzwi</i>			
		[0,80 * 2,00] * 5	m2	8,000	
		<i>Drzwi wejściowe do klatki</i>			
		1,05 * 2,10	m2	2,205	
		<i>Skrzynka elektryczna</i>			
		1,00 * 0,85	m2	0,850	
				RAZEM	12,535
2 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<i>Ściany</i>			
		1,40 * [1,25 + 2,20 + 1,14 + 1,78 + 2,28 + 2,32 + 1,17 + 2,24 + 1,26 + 1,75 + 2,29 + 1,96 + 1,16 + 2,25 + 1,27 + 1,96 + 2,92 + 1,96]	m2	46,424	
		<i>Ściany przy schodach</i>			
		1,40 * [2,16 + 2,16 + 2,16 + 2,16 + 1,61 + 1,61]	m2	16,604	
				RAZEM	63,028
3 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<i>Sufity</i>			
		1,33 * 2,27	m2	3,019	
		2,28 * 1,92	m2	4,378	
		2,26 * 1,25	m2	2,825	
		1,93 * 2,30	m2	4,439	
		2,79 * 2,28	m2	6,361	
		<i>Sufity Podestów Schodów</i>			
		3,08 * 2,24	m2	6,899	
		[1,39 * 1,09] * 3	m2	4,545	
		<i>Ściany</i>			
		2,21 * [1,25 + 2,20 + 1,14]	m2	10,144	
		2,52 * [1,78 + 2,28 + 2,32]	m2	16,078	
		2,61 * [1,17 + 2,24 + 1,26]	m2	12,189	
		2,59 * [1,75 + 2,29 + 1,96]	m2	15,540	
		1,60 * [1,16 + 2,25 + 1,27]	m2	7,488	
		2,16 * [1,96 + 2,92 + 1,96]	m2	14,774	
		<i>Ściany przy schodach</i>			
		2,46 * 2,16	m2	5,314	
		4,30 * 2,16	m2	9,288	
		2,34 * 2,20	m2	5,148	
		2,29 * 2,18	m2	4,992	
		[1,95*1,61]*2			
				RAZEM	133,421
4 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>Wstawienie Drzwi do Piwnicy-techniczne</i>			
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
6 d.1	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<i>Ukrycie [schowanie]kabli w ścianach i sufitach</i>			
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
7 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
8 d.1	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		112,399	m2	112,399	
				RAZEM	112,399
9 d.1	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m2		
		21,022	m2	21,022	
				RAZEM	21,022
10 d.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		133,421	m2	133,421	
				RAZEM	133,421
11 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		133,421	m2	133,421	
				RAZEM	133,421
12 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		133,421	m2	133,421	
				RAZEM	133,421
13 d.1	KSNR 2 1302-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych	m2		
		<i>Sufity</i> 21,022	m2	21,022	
		<i>Ściany</i> 49,371	m2	49,371	
				RAZEM	70,393
14 d.1	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych	m2		
		<i>drzwi na podasze</i> 0,90 * 2,00	m2	1,800	
		<i>podłogi schodów</i> 1,93 * 2,30	m2	4,439	
		1,14 * 2,21	m2	2,519	
		1,95 * 2,28	m2	4,446	
		1,23 * 2,26	m2	2,780	
		<i>boki schodów</i> [2,13 + 2,13 + 2,33 + 2,33 + 2,29 + 2,29 + 2,33 + 2,33] * 0,24	m2	4,358	
		[2,13 + 2,08 + 2,08 + 2,33 + 2,29 + 2,33] * 0,34	m2	4,502	
		<i>deski</i> 0,40 * 1,24	m2	0,496	
		0,22 * 1,24	m2	0,273	
		<i>schody</i> 0,98 * [0,30 + 0,18] * 28	m2	13,171	
				RAZEM	38,784
15 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		<i>Lamperie</i>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		63,028	m2	63,028	
				RAZEM	63,028
16 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2		
		1,93 * 2,30	m2	4,439	
				RAZEM	4,439
17 d.1	TZKNBK XI -53	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych	m2		
		1,93 * 2,30	m2	4,439	
				RAZEM	4,439
18 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		0,35 * 1,05 * 2	m	0,735	
				RAZEM	0,735
19 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR-W 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną poręczy drewnianych- balustrad	m2		
		0,75 * [1,24 + 2,31 + 2,46 + 2,46 + 2,46]	m2	8,198	
				RAZEM	8,198
21 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		12,535	m2	12,535	
				RAZEM	12,535
22 d.1	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m2		
		1,93 * 2,30	m2	4,439	
		1,14 * 2,21	m2	2,519	
		1,95 * 2,28	m2	4,446	
		1,23 * 2,26	m2	2,780	
				RAZEM	14,184
23 d.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		64,00	m	64,000	
				RAZEM	64,000
24 d.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie - listwy przypodłogowe	m		
		34,00	m	34,000	
				RAZEM	34,000
25 d.1	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		34,00	m	34,000	
				RAZEM	34,000
26 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250