Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kochanówka 17- Remont Dachu					
1		RUSZTOWANIA			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
	od drogi	6,50 * 30,00	m2	195,000	
	od wejść do mieszkań	12,00 * 8,00	m2	96,000	
				RAZEM	291,000
2 d.1	KNNR 2 1505-01	Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		291,000	m2	291,000	
				RAZEM	291,000
3 d.1	KNR 19-01 0430-04	Daszki zabezpieczające	m2		
		1,50 * 2,00 * 3	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
2		ROBOTY DEKARSKIE			
4 d.2	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
	połać główna	28,80 * 7,70 * 2	m2	443,520	
	ganek	2,00 * 2,60	m2	5,200	
				RAZEM	448,720
5 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [blacha trapezowa]	m2		
	dach z blachy trapezowej	4,30 * 12,75	m2	54,825	
				RAZEM	54,825
6 d.2	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m		
		28,80	m	28,800	
				RAZEM	28,800
7 d.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		dach gdzie była blacha trapezowa docieplenie			
		4,30 * 12,75	m2	54,825	
				RAZEM	54,825
8 d.2	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2		
		4,30 * 12,75	m2	54,825	
				RAZEM	54,825
9 d.2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		[448,72 + 54,825] * 40%	m2	201,418	
				RAZEM	201,418
10 d.2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m2		
		448,72 + 54,825	m2	503,545	
				RAZEM	503,545
11 d.2	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		503,545	m2	503,545	
				RAZEM	503,545
12 d.2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi ,itp...	m		
		elementy więźby dachu końcówki krokwi do wymiany 20 mb			
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.2	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 3286 Użytkownik: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,80 * 2 + 12,75 + 2,80	m	73,150	
				RAZEM	73,150
14 d.2	KNR K-05 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		73,150	m	73,150	
				RAZEM	73,150
15 d.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
		503,545	m2	503,545	
				RAZEM	503,545
16 d.2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,40 * 0,80 * 1,0	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
17 d.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach-komin	m2		
		0,40 * 0,80 * 1,0 * 2	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
18 d.2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		0,640	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
19 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		0,640	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
20 d.2	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana	m2		
		503,545	m2	503,545	
				RAZEM	503,545
21 d.2	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną	m		
		28,00	m	28,000	
				RAZEM	28,000
22 d.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m2		
		[8,70 * 4] * 0,53	m2	18,444	
		[4,30 * 4] * 0,53	m2	9,116	
		[2,00 * 2] * 0,53	m2	2,120	
				RAZEM	29,680
23 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		28,80 * 2	m	57,600	
				RAZEM	57,600
24 d.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.2	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR 0-15 0526-02	analogia-Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
	demontaż i ponowny montaż	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 3286 Użytkownik: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		PODASZE-strych			
27 d.3	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm na płytę gr.25mm OSB na wełnę mineralna gr, 25 cm	m2		
		STRYCH BUDYNKU			
		12,70 * 28,80	m2	365,760	
				RAZEM	365,760
28 d.3	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2		
		365,760	m2	365,760	
				RAZEM	365,760
29 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		365,760	m2	365,760	
				RAZEM	365,760
30 d.3	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2		
		365,760	m2	365,760	
				RAZEM	365,760
4		ROBOTY BLACHARSKIE			
31 d.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	połać główna	28,80 * 2	m	57,600	
		12,75	m	12,750	
		2,80	m	2,800	
				RAZEM	73,150
32 d.4	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
	połać główna	28,80	m	28,800	
		12,75	m	12,750	
	ganek	2,80	m	2,800	
				RAZEM	44,350
33 d.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		[6,00 * 3] + [3,50 * 2]	m	25,000	
				RAZEM	25,000
34 d.4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
35 d.4	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
36 d.4	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
37 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		18,288 + 18,288	m2	36,576	
				RAZEM	36,576
38 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		pasy nadrynnowe			
		[0,25 * 28,80] * 2	m2	14,400	
		12,75 * 0,25	m2	3,188	
		2,80 * 0,25	m2	0,700	
				RAZEM	18,288

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 3286 Użytkownik: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m2		
		obróbki kominów			
		[0,40 + 0,80] * 2 * 0,30	m2	0,720	
		obróbki na stykach połaci sąsiednich budynków			
		12,75 * 0,30	m2	3,825	
		2,80 * 0,30	m2	0,840	
				RAZEM	5,385
40 d.4	KNR 2-17 0114-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m2		
		8,25	m2	8,250	
				RAZEM	8,250
5		Roboty Porządkowe			
41 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km i uprzątniecie terenu budowy	m3		
		26,35	m3	26,350	
				RAZEM	26,350

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 3286 Użytkownik: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.